
雅园新村A、B区室内及小区零星维修采购项目-综合材料采购清单

序号	名称	单位	数量	单价（不含税）元	合价（元）	备注
1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2-4mm2	m	1698	1.84	3124.32	
2	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	128	2.8	358.4	
3	更换推拉门滑轮	套	350	20	7000	
4	更换卫生间、厨房、小阳台锁舌\锁芯	个	200	26.3	5260	
5	更换窗户支架	套	28	32.7	915.6	
6	油烟机排气管（材质：铝铂 规格：Φ170*2米）	条	150	25.26	3789	
7	水龙头	个	350	45	15750	
8	冷暖水龙头(洗手间)	个	390	145	56550	
9	单冷洗菜盆水龙头	个	100	95	9500	

雅园新村A、B区室内及小区零星维修采购项目-综合材料采购清单

序号	名称	单位	数量	单价（不含税）元	合价（元）	备注
10	冷暖水龙头（洗菜盆）	个	600	158	94800	
11	混水阀（浴室）	个	260	165	42900	
12	花洒	个	700	40	28000	
13	花洒软管	条	630	22	13860	
14	洗手盆下水器	个	150	35	5250	
15	下水软管	条	190	10	1900	
16	软管（50CM）	条	2100	12	25200	

雅园新村A、B区室内及小区零星维修采购项目-综合材料采购清单

序号	名称	单位	数量	单价（不含税）元	合价（元）	备注
17	球形锁	把	750	30.04	22530	
18	执手锁	把	100	47.2	4720	
19	大门锁	把	28	183	5124	
20	单开门锁（卫生间）	把	700	35.19	24633	
21	入户门	樘	5	1500	7500	
22	房间门	樘	5	1250	6250	
23	合页（卫生间）75以内	个	350	25.75	9012.5	
24	阳台门锁	把	410	35.19	14427.9	
25	LED吸顶灯（12W）	套	880	35	30800	
26	灯罩	个	380	25	9500	
27	换灯珠片	套	3000	20	60000	
28	节能灯11W直筒型	个	510	24.5	12495	

雅园新村A、B区室内及小区零星维修采购项目-综合材料采购清单

序号	名称	单位	数量	单价（不含税）元	合价（元）	备注
29	插座（2+3）带开关	个	200	52.3	10460	
30	排气扇（内径8寸）	台	110	45.6	5016	
31	窗把手	个	290	50	14500	
32	马桶水箱（按键）	个	42	9.8	411.6	
33	马桶水箱（进水阀）	个	205	28.8	5904	
34	马桶水箱（排水阀）	个	148	18.8	2782.4	
35	花洒底座	个	100	10	1000	
36	块料踢脚线	块	56	10	560	

雅园新村A、B区室内及小区零星维修采购项目-综合材料采购清单

序号	名称	单位	数量	单价（不含税）元	合价（元）	备注
37	贴客厅600*600mm地砖	块	100	16.57	1657	
38	贴厨房300*300mm地砖	块	100	8.67	867	
39	贴洗手间300*300mm地砖	块	100	8.67	867	
40	贴洗手间/厨房墙面瓷砖（320*250）	块	100	8.67	867	
41	洗菜盆下水管（套）	套	390	49	19110	 
42	立柱洗手盆（含下水器）	套	50	230	11500	
43	单层消防栓箱更换	套	20	406.03	8120.6	

雅园新村A、B区室内及小区零星维修采购项目-综合材料采购清单

序号	名称	单位	数量	单价（不含税）元	合价（元）	备注
44	双层消防栓箱更换	套	30	673.55	20206.5	
45	铺设花岗石板尺寸：长度（300-600mm)*宽（300-800mm)*厚度（30-50mm)	块	100	91.47	9147	
46	更换止回阀 DN65~100	个	25	245	6125	
47	更换止回阀 DN110~160	个	25	350	8750	
48	更换补水管弹性座封闸阀 DN65~100	个	25	725	18125	
49	更换补水管弹性座封闸阀 DN110~160	个	25	810	20250	
50	更换闸阀 DN65~100	个	15	345	5175	
51	更换闸阀 DN110~160	个	15	472.02	7080.3	
52	钢化防爆玻璃（中空隔音玻璃）	m2	150	407.06	61059	
53	小阳台玻璃	m2	20.7	296.44	6136.31	
54	卫生间玻璃	m2	12.6	296.44	3735.14	
55	消防门锁	只	65	97.4	6331	
56	插销+通锁	把	85	60	5100	

雅园新村A、B区室内及小区零星维修采购项目-综合材料采购清单

序号	名称	单位	数量	单价（不含税）元	合价（元）	备注
57	大阳台推拉门拉钩锁	只	50	32	1600	
58	合页（防火门）75以内	个	100	25	2500	
59	闭门器（防火门）	副	100	111.57	11157	
60	平开式成品门扇	m2	95	750	71250	
61	平开式成品门扇1	m2	80	370	29600	
62	不锈钢管D32	m	278	90.11	25050.58	
63	更换晾衣架	个	50	200	10000	
64	减速垄	m	202	85.82	17335.64	
65	应急疏散指示标识灯(单向) DC36V,1W,LED	套	85	115.24	9795.4	
66	应急出口标志灯 DC36V,1W,LED	套	200	66.65	13330	
67	防盗网	m2	200	230	46000	
68	外墙空调百叶窗	个	60	189	11340	
69	水表DN20	个	100	60.18	6018	
70	电表	个	100	74.78	7478	
71	环氧底漆	kg	44	50	2200	
72	环氧面漆	kg	198	50	9900	
73	环氧中层漆	kg	187	50	9350	
74	排风机300*300	台	50	81.05	4052.5	
75	排风机600*600	台	100	152.5	15250	
76	防爆灯	套	55	95.28	5240.4	
77	车位挡车器（塑胶材质）	条	200	40	8000	
78	车位挡车器（不锈钢，U型厚0.2*2米）	条	200	96	19200	
79	LED吸顶灯（24W）	套	202	50.12	10124.24	
80	挡水条（PVC材质）50×50	m	140	188.81	26433.4	
81	圆型及方型井盖（400-800）金属	个	30	454	13620	
82	圆型及方型井盖（400-800）塑料	个	20	404	8080	
83	双壁波纹管DN300	m	100	104.94	10494	
84	甲级防火门	套	10	1200	12000	
85	小计	元			1198391.73	
86	增值税（13%）	元			155790.92	
87	合计	元			1354182.65	