东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包

采 购 控 制 价

采　购　人：　东莞市莞城建筑工程有限公司

编　制　人：

审　核　人：

年　　月　　日

项目造价汇总表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包

序号	单项工程名称	不含税金额（元）	税金	含税金额（元）
1	东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）	1141002.64	102690.24	1243692.88
2	东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）	549307.11	49437.64	598744.75
3	东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（室外给排水部分）	269575.43	24261.79	293837.22
4	东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（空调部分）	1384028.53	124562.57	1508591.1
5	总计	3343913.71	300952.24	3644865.95
6	限价（下浮率4.66%）	3188254.53	286942.91	3475197.44

编　　制　　说　　明

一、工程概况：

1、工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包

二、本控制价编制依据：

1、根据设计的图纸、工程清单讲行编制。

三、本控制价包含内容：

1、本项目包含：

电气工程：配电箱工程、桥架工程、配管工程、电缆工程、电线工程、照明灯具、开关、插座工程及精装照明、充电桩配电工程；

给排水工程：给水工程、排水工程、压力排水工程、雨水工程、雨水机房工程；

室外给排水工程：室外给水部分、室外排水部分、室外雨水部分；

空调工程具体详见预算清单。

2、本项目甲供材料有：

配电箱、电缆、精装区灯具、自动提升一体化油水处理器、污水提升装置、废水提升装置、潜污泵(含控制箱)、LW直立式无堵塞排污泵(含控制箱)、大便器、小便器、洗脸盆、拖布池。

3、其他材料品牌要求详见品牌表。

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
	配电箱工程						
1	配电箱	1.名称:配电箱 1-1ATRF 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
2	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ACpf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
3	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ACsf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
4	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
5	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALs1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
6	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALs2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
7	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALs3 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
8	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALs4 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
9	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALs5 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
10	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALs6 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
11	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ALs7 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
12	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1APkt 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
13	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1APkt1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
14	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1APkt2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
15	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1APXS 2.型号:LED显示屏配电箱 3.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
16	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ATC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
17	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ATsf1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
18	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1ATXf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
19	配电箱	1.名称:配电箱 -2-1AWS 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
20	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2ALE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
21	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2ALs1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
22	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2ALs2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
23	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2ALs3 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
24	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2AP 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
25	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2ATC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
26	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2ATft 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
27	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2ATxf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
28	配电箱	1.名称:配电箱 -2-2AWS 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
29	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3ALE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
30	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3ALs1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
31	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3ALs2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
32	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3ALs3 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
33	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3ATC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
34	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3ATRD 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
35	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3ATxf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
36	配电箱	1.名称:配电箱 -2-3AWS 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
37	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
38	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
39	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs10 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
40	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs11 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
41	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs12 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
42	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
43	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs3 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
44	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs4 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
45	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs5 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
46	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs6 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
47	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs7 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
48	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs8 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
49	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ALs9 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
50	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ATC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
51	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ATxf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
52	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4ATXT 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
53	配电箱	1.名称:配电箱 -2-4AWS 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
54	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ACpf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
55	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ACpl 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
56	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ACsf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
57	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ACxf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
58	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ALE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
59	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
60	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APCE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
61	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APEx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
62	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APkt 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
63	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APktz 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
64	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
65	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APYY 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
66	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5APz 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
67	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ATC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
68	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ATFD 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
69	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ATJK 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
70	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ATxf1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
71	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ATxf2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
72	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ATxfb 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
73	配电箱	1.名称:配电箱 -2-5ATXK 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
74	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ACpf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
75	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ACsf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
76	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ALE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
77	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1APEx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
78	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1APGY 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
79	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1APx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
80	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1APysj 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
81	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ATC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
82	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ATxf1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
83	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ATxf2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
84	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ATXT1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
85	配电箱	1.名称:配电箱 -3-1ATXT2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
86	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ACpf1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
87	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ACpf2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
88	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ALE1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
89	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ALE2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
90	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APCD1-1 2.规格:详见设计图纸	台	1	358.73	358.73	配电箱甲供
91	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APCD1-2 2.规格:详见设计图纸	台	1	358.73	358.73	配电箱甲供
92	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APCD1z 2.规格:详见设计图纸	台	1	358.73	358.73	配电箱甲供
93	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APCD2-1 2.规格:详见设计图纸	台	1	358.73	358.73	配电箱甲供
94	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APCD2-2 2.规格:详见设计图纸	台	1	358.73	358.73	配电箱甲供
95	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APCD2z 2.规格:详见设计图纸	台	1	358.73	358.73	配电箱甲供
96	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APEx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
97	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APGY 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
98	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2APx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
99	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ATC1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
100	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ATC2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
101	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ATxf1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
102	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ATxf2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
103	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ATxf3 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
104	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ATxf4 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
105	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ATXT 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
106	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3ACsf 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
107	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ACsf1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
108	配电箱	1.名称:配电箱 -3-2ACsf2 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
109	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3ALE 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
110	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3APEx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
111	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3APGY 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
112	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3APWS 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
113	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3APx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
114	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3ATC 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
115	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3ATjx 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
116	配电箱	1.名称:配电箱 -3-3ATxf1 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
117	配电箱	1.名称:配电箱 1-1APzb 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
118	配电箱	1.名称:配电箱 FG-ALz 2.规格:详见设计图纸	台	1	452.27	452.27	配电箱甲供
119	控制箱	1.名称:CO浓度控制器 2.规格:详见设计图纸	台	7	1526.34	10684.38	
	桥架工程						
120	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	407.08	135.59	55195.98	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
121	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	139.96	144.57	20234.02	
122	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	40.09	153.72	6162.63	
123	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	68.23	169.53	11567.03	
124	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:400*150 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	59.82	224.14	13408.05	
125	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	53.67	233.82	12549.12	
126	消防桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	454.65	141.53	64346.61	
127	消防桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	109.73	150.51	16515.46	
128	消防桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	99.3	159.67	15855.23	
129	消防桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	33.43	175.47	5865.96	
130	消防桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	89.15	252.14	22478.28	
131	消防桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:600*200 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	31.58	363.49	11479.01	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
132	铁构件	1.名称:铁构件支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油:手工除锈后刷防锈漆和调和漆各2遍	kg	1904.03	34.88	66412.57	
	配管工程						
133	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配	m	412.85	15.43	6370.28	
134	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	468.85	10.34	4847.91	
135	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配	m	24.5	14.65	358.93	
136	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配	m	22.35	17.14	383.08	
137	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗配	m	89.75	20.78	1865.01	
138	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC50 3.配置形式:暗配	m	38.15	24.6	938.49	
139	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC60 3.配置形式:暗配	m	5.45	26.85	146.33	
140	配管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配	m	180	15.43	2777.4	
141	配管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配	m	125.1	21.45	2683.4	
142	配管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配	m	102.9	24.56	2527.22	
143	配管	1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配	m	18.95	36.91	699.44	
144	凿(压)槽	1.名称:开槽及修复	m	1138.3	30.28	34467.72	
	电缆工程						
145	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTLY-B1-3*185+2*95 3.电压等级(kV):1Kv 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	83.13	46.48	3863.88	电缆甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
146	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ-3*120+2*70 3.电压等级(kV):1Kv 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	8.78	46.48	408.09	电缆甲供
147	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ-3*16 3.电压等级(kV):1Kv 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	35.81	20.3	726.94	电缆甲供
148	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ-3*35 3.电压等级(kV):1Kv 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	51.41	20.3	1043.62	电缆甲供
149	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ-3*35+2*16 3.电压等级(kV):1Kv 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	9.47	26.4	250.01	电缆甲供
150	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ-4*16 3.电压等级(kV):1Kv 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	35.81	20.3	726.94	电缆甲供
151	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:NW-BTTZ-4*35 3.电压等级(kV):1Kv 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求	m	51.41	20.3	1043.62	电缆甲供
152	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:3*185+2*95	个	4	394.92	1579.68	
153	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:3*120+2*70	个	4	394.92	1579.68	
154	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:3*16	个	4	164.45	657.8	
155	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:3*35	个	6	183.14	1098.84	
156	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:4*35	个	6	183.14	1098.84	
157	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:4*16	个	4	167.19	668.76	
158	电力电缆头	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:3*35+2*16	个	2	221.91	443.82	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
159	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZC-KYJY-B2-7*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑	m	58.94	9.46	557.57	电缆甲供
160	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZCN-KYJY-B1-4*1.5 3.敷设方式、部位:综合考虑	m	227.1	8.34	1894.01	电缆甲供
161	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	17.41	16.19	281.87	电缆甲供
162	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	38.9	12.46	484.69	电缆甲供
163	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*35+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	47.84	16.19	774.53	电缆甲供
164	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	8.38	6.54	54.81	电缆甲供
165	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	69.48	3.92	272.36	电缆甲供
166	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	102.17	3.92	400.51	电缆甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
167	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	95.04	6.54	621.56	电缆甲供
168	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	85.21	8.5	724.29	电缆甲供
169	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	70.49	16.19	1141.23	电缆甲供
170	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	9.23	5.1	47.07	电缆甲供
171	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YCW-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	241.21	3.92	945.54	电缆甲供
172	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YCW-B1-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	178.83	3.92	701.01	电缆甲供
173	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	111.88	43.72	4891.39	电缆甲供
174	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	390.74	16.19	6326.08	电缆甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
175	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-3*35+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	143.26	16.19	2319.38	电缆甲供
176	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	98.93	23.49	2323.87	电缆甲供
177	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	44.74	23.49	1050.94	电缆甲供
178	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	189.35	33.83	6405.71	电缆甲供
179	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	588.26	8.5	5000.21	电缆甲供
180	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	116.92	16.19	1892.93	电缆甲供
181	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	806.5	5.1	4113.15	电缆甲供
182	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	28.61	5.1	145.91	电缆甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
183	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCN-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	658.63	5.1	3359.01	电缆甲供
184	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B1-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	127.69	3.92	500.54	电缆甲供
185	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B1-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	940.43	5.1	4796.19	电缆甲供
186	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B1-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	96.56	5.1	492.46	电缆甲供
187	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	38.6	3.92	151.31	电缆甲供
188	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-3*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	64.48	18.07	1165.15	电缆甲供
189	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	157.9	33.83	5341.76	电缆甲供
190	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*120+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	270.67	33.83	9156.77	电缆甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
191	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*150+1*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	146.71	43.72	6414.16	电缆甲供
192	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	195.29	43.72	8538.08	电缆甲供
193	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	132.61	3.92	519.83	电缆甲供
194	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*240+1*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	26.11	53.35	1392.97	电缆甲供
195	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	283.96	16.19	4597.31	电缆甲供
196	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*35+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	30.28	16.19	490.23	电缆甲供
197	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	196.05	23.49	4605.21	电缆甲供
198	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	21.62	3.92	84.75	电缆甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
199	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*70+1*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	86.28	23.49	2026.72	电缆甲供
200	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	227.35	33.83	7691.25	电缆甲供
201	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	3019.71	8.5	25667.54	电缆甲供
202	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	237.09	16.19	3838.49	电缆甲供
203	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	165.62	5.1	844.66	电缆甲供
204	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZC-YJY-B2-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	1566.21	5.1	7987.67	电缆甲供
205	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*120+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	288.88	33.83	9772.81	电缆甲供
206	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	592.48	43.72	25903.23	电缆甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
207	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*70+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	69.03	23.49	1621.51	电缆甲供
208	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*95+2*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	120.53	33.83	4077.53	电缆甲供
209	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZCNS-YJY-B1-3*95+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:综合考虑	m	118.5	33.83	4008.86	电缆甲供
210	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.电压等级(kV):10kV	个	8	93.81	750.48	
211	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm2 以下 3.电压等级(kV):1kV	个	6	442.94	2657.64	
212	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下	个	24	356.23	8549.52	
213	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下	个	32	298.41	9549.12	
214	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下	个	26	232.08	6034.08	
215	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以下	个	62	182.75	11330.5	
216	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下	个	44	114.22	5025.68	
217	压铜接线端子	1.名称:压铜接线端子 2.规格:10mm2以下	个	116	11.71	1358.36	
218	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV以下	系统	37	1144.48	42345.76	
	电线工程						
219	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-2.5	m	16553.36	4.06	67206.64	
220	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZCN-BYJ-2.5	m	6213.33	4.65	28891.98	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
221	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZCN-BYJ-4	m	880.77	5.04	4439.08	
222	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZD-BYJ-2.5	m	96.4	4.06	391.38	
223	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZDN-BYJ-2.5	m	675.08	4.65	3139.12	
	照明灯具工程						
	灯具						
224	荧光灯	1.名称:单管LED灯管(T8) 2.规格:18W 3.安装方式:壁装	套	140	78.03	10924.2	
225	荧光灯	1.名称:单管LED灯管(T8) 2.规格:18W 3.安装方式:吊装 4.其他:含吊链	套	181	92.98	16829.38	
226	荧光灯	1.名称:单管LED灯管(T8) 2.规格:18W 3.安装方式:吸顶	套	5	77.72	388.6	
227	普通灯具	1.名称:防爆吸顶灯 2.规格:18W	套	1	129.64	129.64	
228	普通灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.规格:18W	套	2	106.8	213.6	
229	荧光灯	1.名称:防水防尘型单管LED灯管(T8) 2.规格:18W 3.安装方式:壁装	套	5	95.72	478.6	
230	荧光灯	1.名称:红外、光感应吸顶灯 2.规格:18W 3.安装方式:吊装 4.其他:含吊链	套	4	106.03	424.12	
231	荧光灯	1.名称:红外感应吸顶灯 2.规格:18W 3.安装方式:吊装 4.其他:含吊链	套	25	101.99	2549.75	
232	荧光灯	1.名称:裸头灯 2.规格:9w 3.安装方式:壁装	套	4	29.51	118.04	
233	荧光灯	1.名称:三管LED灯管(T8) 2.规格:18W 3.安装方式:吊装 4.其他:含吊链	套	7	173.77	1216.39	
234	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:18W	套	1	90.55	90.55	
235	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.安装形式:地面嵌入式	套	55	129.11	7101.05	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
236	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:（1W，36V） 3.安装形式:壁装	套	40	87.93	3517.2	
237	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.规格:（1W，36V） 3.安装形式:壁装	套	55	87.93	4836.15	
238	装饰灯	1.名称:双面显示疏散标志灯 2.规格:2W，36V 3.安装形式:吊装	套	16	101.75	1628	
239	装饰灯	1.名称:消防应急楼层标志灯具 2.规格:（1W，36V） 3.安装形式:壁装	套	12	87.93	1055.16	
240	工厂灯	1.名称:消防应急照明灯 2.规格:（5W，36V） 3.安装形式:壁装	套	131	107.91	14136.21	
241	工厂灯	1.名称:消防应急照明灯 2.规格:（5W，36V） 3.安装形式:吸顶	套	20	107.91	2158.2	
242	熔断器	1.名称:电路短路保护熔断器 2.规格:5A	个	1	109.23	109.23	
243	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	375	10.74	4027.5	
	开关						
244	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	58	23.5	1363	
245	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A	个	4	25.4	101.6	
246	照明开关	1.名称:防爆单极开关 2.规格:10A	个	1	54.4	54.4	
247	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	63	10.74	676.62	
	插座						
248	插座	1.名称:二,三极安全暗装插座 2.规格:250V 10A	个	49	24.19	1185.31	
249	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	49	10.74	526.26	
	精装照明工程						
250	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	1321.63	10.34	13665.65	
251	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-2.5	m	4054.89	4.06	16462.85	
252	装饰灯	1.名称:LED无缝高亮灯带(暗藏) 2.规格:8w，含驱动	m	238.81	4.41	1053.15	灯具甲供

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
253	装饰灯	1.名称:LED防眩防潮防雾筒灯 2.规格:12W,4000k 3.安装形式:嵌入式	套	35	38.2	1337	灯具甲供
254	装饰灯	1.名称:LED防眩筒灯 2.规格:12W,4000k 3.安装形式:嵌入式	套	93	38.2	3552.6	灯具甲供
255	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:18W	套	1	41.15	41.15	灯具甲供
256	装饰灯	1.名称:LED平板灯片灯 2.规格: 1800*200mm，8W	套	1	52.83	52.83	灯具甲供
257	装饰灯	1.名称:LED平板灯片灯 2.规格: 2200*200mm，8W	套	1	52.83	52.83	灯具甲供
258	导轨	1.名称:磁吸轨道 2.材质、规格:嵌入式 3.附件:含连接器、导电接头、电源等全套附件	m	214.6	20.95	4495.87	导轨甲供
259	普通灯具	1.名称:LED明装磁吸射灯 2.规格:12W，4000k 3.类型:磁吸轨道安装	套	357	15	5355	灯具甲供
260	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A	个	3	23.5	70.5	
261	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A	个	3	27.97	83.91	
262	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	256	10.74	2749.44	
	充电桩配电工程						
263	充电桩	1.名称:壁挂式充电桩 2.规格:7KW 3.含箱体内元器件、接地等 4.符合设计图纸、施工规范要求	台	47	1761.06	82769.82	
264	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	56.91	135.59	7716.43	
265	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	57.98	153.72	8912.69	
266	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.接地方式:40X4热镀锌扁钢通长接地	m	90.32	169.53	15311.95	
267	铁构件	1.名称:铁构件支架 2.材质:型钢 3.除锈刷油:手工除锈后刷防锈漆和调和漆各2遍	kg	246.25	34.88	8589.2	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（电气部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
268	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:综合考虑 3.规格:WDZC-BYJ-10	m	5008.05	10.23	51232.35	
269	配管	1.名称:刚性难燃管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗配	m	86.95	17.14	1490.32	
270	凿(压)槽	1.名称:开槽及修复	m	41.8	30.28	1265.7	
	不含税合计					1141002.64	
	税金 9 %					102690.24	
	含税合计					1243692.88	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
	给水工程						
1	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:钢塑复合管 4.材质、规格:DN100 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	70.21	175.37	12312.73	
2	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:钢塑复合管 4.材质、规格:DN80 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	70.3	140.52	9878.56	
3	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:钢塑复合管 4.材质、规格:DN50 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	162.35	105.24	17085.71	
4	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:钢塑复合管 4.材质、规格:DN40 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	26	93.5	2431	
5	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:钢塑复合管 4.材质、规格:DN25 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	10	78.18	781.8	
6	钢塑复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:钢塑复合管 4.材质、规格:DN20 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	2.3	61.61	141.7	
7	内衬塑镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:内衬塑镀锌钢管 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	35.17	124.4	4375.15	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
8	内衬塑镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:内衬塑镀锌钢管 4.材质、规格:DN40 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	23.16	109.1	2526.76	
9	内衬塑镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:内衬塑镀锌钢管 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	23.26	101.87	2369.5	
10	内衬塑镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:内衬塑镀锌钢管 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	18.13	88.26	1600.15	
11	内衬塑镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:内衬塑镀锌钢管 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	69	70.01	4830.69	
12	内衬塑镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:内衬塑镀锌钢管 4.材质、规格:DN15 5.连接形式:丝扣连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒	m	166.5	63.12	10509.48	
13	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR给水管 4.材质、规格:DN65 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗	m	5	82.52	412.6	
14	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR给水管 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗	m	90.21	67.87	6122.55	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
15	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR给水管 4.材质、规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及水冲洗	m	12.7	54.13	687.45	
16	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR给水管 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒及水冲洗	m	3.8	43.21	164.2	
17	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR给水管 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗	m	70	35.11	2457.7	
18	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR给水管 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗	m	927.12	30.05	27859.96	
19	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.名称:PPR给水管 4.材质、规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗	m	58.65	25.91	1519.62	
20	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN100	个	2	706.25	1412.5	
21	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN80	个	1	597.98	597.98	
22	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN20	个	26	44.33	1152.58	
23	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN25	个	1	66.66	66.66	
24	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN40	个	1	137.28	137.28	
25	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN50	个	7	179.38	1255.66	
26	冲洗水龙头	1.名称:冲洗水龙头 2.规格:DN15	个	14	24.52	343.28	
27	减压器	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:减压阀1个，Y型过滤器1个，压力表1个	组	1	882.81	882.81	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
28	减压器	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:减压阀1个，Y型过滤器1个，压力表1个	组	3	1826.94	5480.82	
29	减压器	1.名称:可调式减压阀组 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:减压阀1个，Y型过滤器1个，压力表1个	组	1	3186.72	3186.72	
30	水表组	1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.附件配置:含1个远传水表、1个闸阀、1个Y型过滤器	组	1	2093.15	2093.15	
31	水表组	1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN100 4.附件配置:含1个远传水表、1个闸阀	组	1	1766.6	1766.6	
32	水表组	1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN65 4.附件配置:含1个远传水表、1个闸阀	组	1	1319.07	1319.07	
33	水表组	1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN50 4.附件配置:含1个远传水表、1个截止阀	组	2	508.42	1016.84	
34	水表组	1.名称:水表组 2.安装部位(室内外):室内 3.型号、规格:DN20 4.附件配置:含1个远传水表、1个截止阀	组	26	149.15	3877.9	
35	真空破坏器	1.名称:真空破坏器 2.规格:DN20	个	1	51.48	51.48	
36	真空破坏器	1.名称:真空破坏器 2.规格:DN15	个	14	42.33	592.62	
37	浮球阀	1.名称:浮球阀 2.规格:DN20	个	2	74.91	149.82	
	排水工程						
38	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN150 4.连接形式:粘接	m	246.2	95.71	23563.8	
39	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:粘接	m	544.98	64.82	35325.6	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
40	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN75 4.连接形式:粘接	m	293.89	48.85	14356.53	
41	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管 DN50 4.连接形式:粘接	m	325.28	33.39	10861.1	
42	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.组装形式:含五金配件、角阀、存水弯、水箱等配件	组	6	130.76	784.56	大便器甲供
43	大便器	1.名称:坐便器 2.组装形式:含五金配件、角阀、存水弯、水箱等配件	组	8	148.29	1186.32	大便器甲供
44	小便器	1.名称:小便器 2.组装形式:含五金配件、角阀、管件 3.附件名称、数量:含感应式冲洗阀	组	6	108.38	650.28	小便器及感应控制器甲供
45	洗脸盆	1.名称:洗手盆 2.组装形式:含感应水龙头、角阀等附件	组	6	176.38	1058.28	洗脸盆及水龙头甲供
46	拖布池	1.名称:拖布池 2.附件名称、数量:含水龙头等配件	组	1	87.56	87.56	拖布池及水龙头甲供
47	清扫口	1.名称:清扫口 2.规格:DN100	个	6	27.15	162.9	
48	清扫口	1.名称:清扫口 2.规格:DN75	个	1	23.92	23.92	
49	铸铁直通地漏	1.名称:铸铁直通地漏 2.规格:DN150	个	4	167.33	669.32	
50	铸铁直通地漏	1.名称:铸铁直通地漏 2.规格:DN100	个	7	142.95	1000.65	
51	铸铁直通地漏	1.名称:铸铁直通地漏 2.规格:DN75	个	11	137.38	1511.18	
52	沉箱地漏	1.名称:沉箱地漏 2.规格:DN50 3.附件:P型存水弯	个	1	42.98	42.98	
53	圆形地漏	1.名称:圆形地漏 2.规格:DN100	个	1	82.63	82.63	
54	圆形地漏	1.名称:圆形地漏 2.规格:DN75	个	6	68.28	409.68	
55	圆形地漏	1.名称:圆形地漏 2.规格:DN50	个	1	37.01	37.01	
56	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN100	个	3	706.25	2118.75	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
57	自动提升一体化油水处理器	1.名称:自动提升一体化油水处理器 2.型号:LGCOC-CY-GYQ-10-F-B-22 3.参数:处理水量:10m3/h,H=22m ,N=9.2kW	台	3	394.93	1184.79	自动提升一体化油水处理器甲供
58	污水提升装置	1.名称:污水提升装置 2.型号:ADDZ-15-4/II-1000 3.参数:Q=15m3/h,H=23m,N=4kW	台	1	394.93	394.93	污水提升装置甲供
59	废水提升装置	1.名称:废水提升装置 2.型号:ADDZ-10-3/II-1000 3.参数:Q=10m3/h,H=23m,N=3kW	台	1	394.93	394.93	废水提升装置甲供
60	管道支架	1.名称:管道支架 2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	330.2	30.59	10100.82	
	压力排水工程						
61	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:螺纹连接	m	523.15	137.25	71802.34	
62	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN80 4.连接形式:螺纹连接	m	168.25	109.22	18376.27	
63	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接	m	172.3	102.14	17598.72	
64	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100	个	18	440.53	7929.54	
65	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN80	个	2	358.04	716.08	
66	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65	个	20	311.78	6235.6	
67	压力表	1.名称:压力表	个	40	128.7	5148	
68	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN100	个	21	706.25	14831.25	
69	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN80	个	2	597.98	1195.96	
70	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN65	个	20	486.02	9720.4	
71	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:DN100	个	18	658.47	11852.46	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
72	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:DN80	个	2	449.31	898.62	
73	止回阀	1.名称:止回阀 2.规格:DN65	个	20	355.93	7118.6	
74	潜污泵(含控制箱)	1.名称:潜污泵(一用一备) 2.型号:50QW-25-30-5.5 3.规格:Q=25m3/h,H=30m,N=5.5KW 4.附件:含控制箱	台	14	494.39	6921.46	潜污泵(含控制箱)甲供
75	潜污泵(含控制箱)	1.名称:潜污泵(一用一备) 2.型号:80QW40-30-7.5 3.规格:Q=40m3/h,H=30m,N=7.5KW 4.附件:含控制箱	台	22	494.39	10876.58	潜污泵(含控制箱)甲供
76	潜污泵(含控制箱)	1.名称:潜污泵 2.型号:50WQ/E12-24-2.2 3.规格:Q=12m3/h,H=24m,N=2.2KW 4.附件:含控制箱	台	4	593.84	2375.36	潜污泵(含控制箱)甲供
77	管道支架	1.名称:管道支架 2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	320.2	30.59	9794.92	
	雨水工程						
78	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管DN250 4.连接形式:粘接	m	86.8	179.61	15590.15	
79	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管DN200 4.连接形式:粘接	m	170	129.34	21987.8	
80	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U排水管DN100 4.连接形式:粘接	m	7.2	64.82	466.7	
81	87式雨水斗	1.名称:87式雨水斗 2.规格:DN200	个	7	216.23	1513.61	
82	87式雨水斗	1.名称:87型雨水斗 2.规格:DN100	个	2	160.45	320.9	
83	管道支架	1.名称:管道支架 2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	56.2	30.59	1719.16	
	冷凝水工程						

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
84	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC给水管De50 4.连接形式:粘接	m	110	27.36	3009.6	
	雨水机房工程						
85	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管DN250 4.连接形式:粘接	m	32	179.61	5747.52	
86	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC雨水管DN200 4.连接形式:粘接	m	7.7	129.34	995.92	
87	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管DN100 3.连接形式:对接电弧焊	m	2.1	219.53	461.01	
88	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:304不锈钢管DN20 3.连接形式:对接电弧焊	m	0.8	48.65	38.92	
89	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN200	个	3	1763.06	5289.18	
90	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN250	个	6	2886.23	17317.38	
91	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格:DN200	个	3	1647.34	4942.02	
92	消声止回阀	1.名称:消声止回阀 2.规格:DN250	个	3	2015.43	6046.29	
93	水锤消除器	1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN250	个	3	2700.69	8102.07	
94	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN250	个	3	1522.94	4568.82	
95	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200	个	3	1098.25	3294.75	
96	放水龙头	1.名称:放水龙头 2.规格:DN20	个	1	31.98	31.98	
97	浮标水位标尺	1.名称:浮标水位标尺 2.规格:DN25	组	1	204.37	204.37	
98	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格:DN25	个	1	66.66	66.66	
99	压力表	1.名称:压力表	个	6	128.7	772.2	
100	弯管型通气管	1.名称:弯管型通气管 2.规格:W-150型	个	1	142.86	142.86	
101	18目不锈钢丝网罩	1.名称:18目不锈钢丝网罩	个	1	26.55	26.55	
102	喇叭口	1.名称:喇叭口 2.规格:DN200	个	3	339.72	1019.16	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
103	偏心异径管	1.名称:偏心异径管 2.规格:DN200	个	3	223.17	669.51	
104	同心异径管	1.名称:同心异径管 2.规格:DN250	个	3	298.48	895.44	
105	LW直立式无堵塞排污泵(含控制箱)	1.名称:LW直立式无堵塞排污泵(两用一备) 2.型号:200LW P400-30-55 3.规格:Q=400m3/h,H=30m,N=55kW 4.附件:含控制箱	台	1	593.84	593.84	LW直立式无堵塞排污泵(含控制箱)甲供
106	管道支架	1.名称:管道支架 2.刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	20.3	30.59	620.98	
	不含税合计					549307.11	
	税金 9 %					49437.64	
	含税合计					598744.75	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（室外给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
	室外给水部分						
1	给水管PE100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:给水管PE100(2.0MPa)DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	305.3	146.09	44601.28	
2	给水管PE100	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:给水管PE100(2.0MPa)DN100 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 6.符合设计图纸及施工规范要求	m	35.1	77.97	2736.75	
3	水表	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:2个闸阀、1个水表和1个倒流防止器 5.符合设计图纸及施工规范要求	组	3	6087.2	18261.6	
4	砌筑井	1.名称:砖砌阀门井 2.规格:Φ1200 3.做法:参照:05S502	座	5	2353.78	11768.9	
5	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/80	套	4	1047.7	4190.8	
6	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	278.9	9.06	2526.83	
7	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	278.9	20.49	5714.66	
	室外排水部分						
8	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN300 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	175.3	207.34	36346.7	
9	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:UPVC排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接	m	195.23	29.72	5802.24	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（室外给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
10	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:UPVC排水管 3.材质、规格:DN80 4.连接形式:粘接	m	101.3	22.9	2319.77	
11	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:UPVC排水管 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:粘接	m	42.1	20.49	862.63	
12	污水检查井Φ700	1.名称:圆形混凝土污水检查井 2.规格:Φ700 3.垫层材质及厚度:100厚C15砼垫层 4.底板:C25、S4混凝土 5.流槽:M10水泥砂浆砌筑MU10砖流槽 6.井墙:C25、S4混凝土 7.井圈材质:C30砼 8.盖板材质:C30砼盖板 9.井筒尼龙防坠网、塑钢踏步 10.井盖材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 11.钢筋规格:按设计图纸 12.具体做法:详见图集02S515/19	座	11	2154.21	23696.31	
13	化粪池	1.化粪池部位:化粪池 2.化粪池规格:LGDCN-06-II	个	1	5147.56	5147.56	
14	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	198.34	9.06	1796.96	
15	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	198.34	20.49	4063.99	
	室外雨水部分						
16	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN250 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	52.1	149.5	7788.95	
17	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN300 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	46.2	207.34	9579.11	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（室外给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
18	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN400 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	5.32	308.1	1639.09	
19	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:砂垫层200厚 2.材质及规格:内肋增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 DN500 3.连接形式:胶圈接口 4.符合设计图纸及施工规范要求	m	41.2	433.94	17878.33	
20	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:UPVC排水管 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:粘接	m	26.3	55.47	1458.86	
21	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:UPVC排水管 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:粘接	m	14.2	29.72	422.02	
22	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN100	个	2	70.56	141.12	
23	砌筑井	1.名称:圆形砖砌雨水检查井Φ1000 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖砌体 3.混凝土强度等级:C25 4.详见图集20S515 5.符合设计图纸以及施工规范要求	座	8	2725.22	21801.76	
24	溢流口	1.名称:溢流口 2.砌筑材料品种、规格:砖砌	座	13	1051.04	13663.52	
25	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	145.07	9.06	1314.33	
26	回填方	1.填方材料品种:原土回填 2.符合设计图纸及施工规范要求	m3	145.07	20.49	2972.48	
	措施其他项目						
27	预制井圈模板	1.构件类型:预制井圈模板	m3	2.43	590.15	1434.06	
28	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础模板	m2	3.64	47.84	174.14	
29	池壁(隔墙)模板	1.构件类型:矩形池壁 木模	m2	217.22	71.77	15589.88	
30	池底木模	1.构件类型:池底木模	m2	8.7	93.82	816.23	
31	池盖模板	1.构件类型:现浇混凝土盖板模板	m2	3.64	81.48	296.59	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包（室外给排水部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
32	井顶(盖)板模板	1.构件类型:预制盖板模板	m3	4.55	293.17	1333.92	
33	预制井圈模板	1.构件类型:预制井圈模板	m3	2.43	590.15	1434.06	
	不含税合计					269575.43	
	税金 9 %					24261.79	
	含税合计					293837.22	

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
	设备					
	空调设备					
1	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:2.2kw、制热量:2.6kw、风量:370m3/h、机外静压:50Pa、功率:0.025kw/220V、外形尺寸:550X450X199(H)、噪声:28dB、重量:11kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	1	2736.58	2736.58
2	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:2.8kw、制热量:3.2kw、风量:460m3/h、机外静压:30Pa、功率:0.031kw/220V、外形尺寸:550X450X199(H)、噪声:30dB、重量:11kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	1	2890.57	2890.57
3	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:4.5kw、制热量:5.0kw、风量:800m3/h、机外静压:33Pa、功率:0.046kw/220V、外形尺寸:900X450X199(H)、噪声:33dB、重量:16.5kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	11	3153.4	34687.4
4	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:5.6kw、制热量:6.3kw、风量:900m3/h、机外静压:30Pa、功率:0.061kw/220V、外形尺寸:900X450X199(H)、噪声:37dB、重量:16.5kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	8	3355.85	26846.8

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
5	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:7.1kw、制热量:8.0kw、风量:1450m3/h、机外静压:30Pa、功率:0.068kw/220V、外形尺寸:1100X450X199(H)、噪声:37dB、重量:20kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	14	3778.85	52903.9
6	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:8.0kw、制热量:9.0kw、风量:1390m3/h、机外静压:50Pa、功率:0.231kw/220V、外形尺寸:1100X450X199(H)、噪声:37dB、重量:38kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	1	4216.91	4216.91
7	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:9.0kw、制热量:10.0kw、风量:1390m3/h、机外静压:50Pa、功率:0.231kw/220V、外形尺寸:1140X710X270(H)、噪声:37dB、重量:40kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	3	4391.24	13173.72
8	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:10kw、制热量:11.2kw、风量:1700m3/h、机外静压:30Pa、功率:0.128kw/220V、外形尺寸:1600X450X199(H)、噪声:37dB、重量:28kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	4	4544.34	18177.36

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
9	分体空调	1.名称:分体空调（四面出风嵌入型）（含室外机） 2.规格:室内机：制冷量:9kw、制热量:10kw、风量:1500m3/h、机外静压:30Pa、功率:0.19kw/220V、外形尺寸:840X840X300(H)、噪声:35dB、重量:28.6kg 室外机：制冷量:8.0kw、制热量:9.0kw、制冷功率:2.45kw/220V、制热功率:2.55/220V、外形尺寸:910X345X712(H)、噪声:54dB 3.安装方式:壁挂式 4.支架类型:支架制作安装 5.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 6.附件:含线控器	台	1	11556.35	11556.35
10	室内机(风管式)	1.名称:室内机(风管式) 2.规格:制冷量:14kw、制热量:16kw、风量:1800m3/h、机外静压:100Pa、功率:0.355kw/220V、外形尺寸:1200X800X300(H)、噪声:45dB、重量:49kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	21	4544.34	95431.14
11	高静压天井式室内机(风管式)	1.名称:高静压天井式室内机(风管式) 2.规格:制冷量:56.0kw、制热量:39.0kw、风量:5000m3/h、机外静压:300Pa、功率:2.246kw/220V、外形尺寸:1989X902X668(H)、噪声:59dB、重量:232kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	3	13632.07	40896.21

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
12	高静压天井式室内机(风管式)	1.名称:高静压天井式室内机(风管式) 2.规格:制冷量:28.0kw、制热量:18.0kw、风量:2800m3/h、机外静压:220Pa、功率:0.9kw/220V、外形尺寸:1444X840X470(H)、噪声:57dB、重量:115kg 3.安装方式:吊装 4.减振底座形式、数量:弹簧减振器安装 5.支架类型:支架制作安装 6.支架除锈刷漆要求:符合设计要求 7.附件:含线控器	台	1	7478.97	7478.97
13	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:40kw、制热量:45kw、制冷功率:10.2kw/380V、制热功率:10.68kw/380V、外形尺寸:940X825X1760(H)、噪声:59dB、外机风量:15600m3/h、重量:213kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	30725.13	30725.13
14	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:45kw、制热量:50kw、制冷功率:12.09kw/380V、制热功率:12.09kw/380V、外形尺寸:940X825X1760(H)、噪声:60dB、外机风量:15600m3/h、重量:213kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	31772.92	31772.92
15	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:56kw、制热量:63kw、制冷功率:15.7kw/380V、制热功率:15.4/380V、外形尺寸:1340X825X1760(H)、噪声:62dB、外机风量:22000m3/h、重量:295kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	2	40509.68	81019.36

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
16	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:61.5kw、制热量:69kw、制冷功率:17.75kw/380V、制热功率:16.98/380V、外形尺寸:1340X825X1760(H)、噪声:62dB、外机风量:22000m3/h、重量:295kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	42970.75	42970.75
17	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:73.5kw、制热量:81.5kw、制冷功率:19.59kw/380V、制热功率:19.18/380V、外形尺寸:1340X825X1760(H)、噪声:63dB、外机风量:21500m3/h、重量:315kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	4	49545.08	198180.32
18	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:85kw、制热量:95kw、制冷功率:22.76kw/380V、制热功率:22.89/380V、外形尺寸:1880X825X1760(H)、噪声:64dB、外机风量:28000m3/h、重量:405kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	57107.91	57107.91
19	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:90kw、制热量:100kw、制冷功率:24.54kw/380V、制热功率:23.8kw/380V、外形尺寸:1880X825X1760(H)、噪声:64dB、外机风量:28000m3/h、重量:405kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	59089.33	59089.33
20	多联机室外机	1.名称:多联机室外机 2.规格:制冷量:95.2kw、制热量:106kw、制冷功率:25.69kw/380V、制热功率:25.57/380V、外形尺寸:1880X825X1760(H)、噪声:66dB、外机风量:29000m3/h、重量:406kg 3.安装方式:落地安装 4.基础槽钢制作安装 5.减振底座形式、数量:减震器安装	台	1	62207.88	62207.88
21	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	3132.77	3132.77

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
	空调设备合计					
	设备合计					
	空调风系统					
22	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:长边长(mm) ≤320 4.规格:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求	m2	78.36	189.06	14814.74
23	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:长边长(mm) ≤450 4.规格:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求	m2	78.11	151.96	11869.6
24	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:长边长(mm) ≤1000 4.规格:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求	m2	602.82	132.51	79879.68
25	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:长边长(mm) ≤1250 4.规格:矩形 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求	m2	149.91	153.54	23017.18
26	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:1250 < 长边长(mm) ≤1500 4.规格:矩形 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管支架刷油防腐、满足设计要求	m2	378.42	176.88	66934.93
27	柔性接口	1.名称:柔性软接头	m2	30.51	450.51	13745.06
28	风管保温	1.名称:风管保温 2.材质:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑	m2	1309.67	55.83	73118.88
29	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400	个	137	114.32	15661.84
30	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:射流喷口 2.规格:400*400	个	3	114.32	342.96
31	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:射流喷口 2.规格:600*600	个	6	222.7	1336.2
32	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	1	378.6	378.6

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
33	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:800*320 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	3	558.48	1675.44
34	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	1	399.4	399.4
35	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀 2.规格:1250*320 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	1	441.1	441.1
36	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	1	180.22	180.22
37	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*320 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	2	578.61	1157.22
38	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*320 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	4	616.91	2467.64
39	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:250*160 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	9	122.97	1106.73
40	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:320*160 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	1	128.34	128.34
41	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*160 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	2	134.46	268.92
42	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:400*200 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	2	142.12	284.24
43	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250 3.支架形式、材质:单独设立支架、型钢支架及刷漆	个	3	163.67	491.01
44	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	6844.34	6844.34
	空调风系统合计					
	冷凝水系统					
45	塑料管	1.名称:UPVC塑料管DN20 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:25mm厚复合橡塑保温 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	44.16	22.1	975.94

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
46	塑料管	1.名称:UPVC塑料管DN25 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:25mm厚复合橡塑保温 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	116.08	26.81	3112.1
47	塑料管	1.名称:UPVC塑料管DN32 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:32mm厚复合橡塑保温 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	151.98	30.96	4705.3
48	塑料管	1.名称:UPVC塑料管DN40 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:32mm厚复合橡塑保温 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	126.81	35.46	4496.68
49	塑料管	1.名称:UPVC塑料管DN50 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求 4.保温要求:32mm厚复合橡塑保温 5.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	35.67	43.81	1562.7
50	空调水工程系统调试	1.名称:空调水工程系统调试	系统	1	588.48	588.48
	冷凝水系统合计					
	多联机冷媒系统					
51	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ6.4 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	17.69	25.15	444.9
52	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ9.5 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	243.23	31.22	7593.64

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
53	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ12.7 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	130.34	37.26	4856.47
54	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ15.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	285.11	49.12	14004.6
55	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ19.1 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	489.71	58.59	28692.11
56	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ22.2 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	127.21	66.75	8491.27
57	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ28.6 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	153.14	92.82	14214.45
58	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ34.9 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	98.88	108.04	10683

清单表

工程名称：东莞国际商务区首开区社区公园及其地下空间项目附属工程机电安装专业分包 （空调部分）

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
					不含税单价	不含税合价
59	铜管	1.名称:铜管 2.介质:冷煤 3.规格、压力等级:φ41.3 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计说明及相关规范 5.保温绝热:25mm厚难燃 B1(-B)级橡塑 6.其他:标识、管道穿墙套管及封堵	m	334.76	155.74	52135.52
60	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.除锈、刷油设计要求:刷红丹防锈漆和调和漆各两遍	kg	647.21	27.38	17720.61
61	冷媒分歧器	1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ15.9	个	4	74.63	298.52
62	冷媒分歧器	1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ19.1	个	8	81.5	652
63	冷媒分歧器	1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ22.2	个	20	110.29	2205.8
64	冷媒分歧器	1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ28.6	个	7	129.76	908.32
65	冷媒分歧器	1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ34.9	个	9	154.12	1387.08
66	冷媒分歧器	1.名称:冷媒分歧器 2.规格:φ41.3	个	5	179.1	895.5
67	通风工程检测、调试	1.名称:通风工程检测、调试	系统	1	1102.07	1102.07
	多联机冷媒系统合计					
68	脚手架搭拆费		项	1	8554.92	8554.92
	不含税合计					1384028.53
	税金 9 %					124562.57
	含税合计					1508591.1