

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-A包（黄沙河、下桥河、老围河、光明排渠流域）钢板桩租赁采购项目（二次采购）

采 购 控 制 价

采 购 人： 东莞城工集团市政工程有限公司

编 制 人： 朱学平 编制时间：2026年3月5日

审 核 人： 邓 审核时间：2026年3月5日

编制说明

- | |
|--|
| <p>1、采购范围：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-A包钢板桩租赁采购项目（黄沙河、下桥河、老围河、光明排渠流域）所包含的全部内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。</p> |
| <p>2、本项目为固定单价，是乙方将租赁物运卸至甲方施工现场，并完成钢板桩打拔、支撑安拆的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于租赁物的租赁费、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费、钢板桩打拔费、支撑安拆费、场内转运费、使用过程中材料损耗费、材料折旧费、管理费、利润等所有费用。</p> |
| <p>3、本项目报价需根据采购文件及技术标准要求等进行综合考虑，中标后不再调整。</p> |

东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-A包钢板桩租赁采购项目限价费用汇总表（二次采购）

序号	费用名称	采购控制价	采购限价 (元)	投标报价 (元)	备注
1	材料租赁费用	4,259,627.15	2,235,765.76		
汇总报价			小写:		
			大写:		

钢板桩租赁清单

工程名称：东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目（一期）工程总承包-A包钢板桩租赁采购项目

序号	项目名称	项目特征	单位	暂定数量	不含税租金 (元/t)	不含税租金总 额（元）	工程量计量规则	备注
1	槽型钢板桩 (28a) 租赁	1. 桩长:5m 2. 含钢板桩打拔一次; 含 支撑安、拆一次 3. 要求:符合设计图纸及 施工规范要求	t	3140.02	419.57	1317458.19	按设计图纸以钢 板桩质量计量, 支撑不单独计量	28a槽钢重量 按31.427kg/m 计算
2	U型钢板桩钢板 桩租赁	1. 桩长:6m 2. 含钢板桩打拔一次; 含 支撑安、拆一次 3. 要求:符合设计图纸及 施工规范要求	t	957.80	479.60	459360.88	按设计图纸以钢 板桩质量计量, 支撑不单独计量	U型钢板桩 400*150重量 按58.4kg/m计 算
3	U型钢板桩钢板 桩租赁	1. 桩长:9m 2. 含钢板桩打拔一次; 含 支撑安、拆一次 3. 要求:符合设计图纸及 施工规范要求	t	351.90	472.33	166212.93	按设计图纸以钢 板桩质量计量, 支撑不单独计量	U型钢板桩 400*150重量 按58.4kg/m计 算
4	U型钢板桩钢板 桩租赁	1. 桩长:12m 2. 含钢板桩打拔一次; 含 支撑安、拆一次 3. 要求:符合设计图纸及 施工规范要求	t	73.06	486.20	35521.77	按设计图纸以钢 板桩质量计量, 支撑不单独计量	U型钢板桩 400*170重量 按76.1kg/m计 算
	不含税合计					1978553.77		
	税金（13%）					257211.99		按实际税率填 写
	含税总价					2235765.76		

备注： 1、使用地点：东莞市黄沙河、下桥河、老围河、光明排渠流域。

2、上述单价为固定单价，是乙方将租赁物运卸至甲方施工现场，并完成钢板桩打拔、支撑安拆的价款，不再因市场行情等任何原因而变化。合同单价已包括但不限于租赁物的租赁费、税费（增值税除外）、运输费、运输中的损耗费用、堆放整齐费、装卸费、钢板桩打拔费、支撑安拆费、场内转运费、使用过程中材料损耗费、材料折旧费、管理费、利润等所有费用。

3、租赁清单中租赁数量为暂定数量，结算时以实际租赁数量为准。若实际租赁数量少于租赁清单数量，出租方不得以此为由向租赁方追偿。