

松山湖机器人智创城项目-装修工程（标段二）  
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（元）	投标人报价 不含税 （元）	投标人报价 含税 （元）	备注
1	工程费用	15,192,283.41	12,305,749.56			
汇总报价			小写：			
			大写：			

编制说明

- 1、招标范围：松山湖机器人智创城项目-装修工程（标段二）施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。
- 2、本项目为固定综合总价包干，标价工程量清单视为承包人为完成总价合同中所需的全部费用。依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作或其他工程量缺陷的，合同价款均不予以调整。综合单价包含人工费、材料费、材料损耗、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
- 3、工程量计算规则：本项目执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB\_T 50500-2024）有关计价规定进行工程计量。工程量清单中开列的工程量应包括由图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的所有工作，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。
- 4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。
- 5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。
- 6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率=(1-中标价格/采购控制价) x100%。。
- 7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。
- 8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。
- 9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。
- 10、品牌要求：详品牌要求表

# 报价汇总表

工程名称：松山湖机器人智创城项目-装修工程（标段二）

序号	工程名称	金额（元）	备注
1	松山湖机器人智创城项目-2号宿舍楼-非公区装修工程		
2	松山湖机器人智创城项目-2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程		
3	松山湖机器人智创城项目-3号仓库-装修工程		
4	松山湖机器人智创城项目-4号工具间-装修工程		
5	松山湖机器人智创城项目-5号保安室-装修工程		
6	松山湖机器人智创城项目-6号地下室-装修工程		
7	松山湖机器人智创城项目-标识工程		
8	不含税合计		
9	税金（___%）		
10	含税合计		

# 报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		金属结构工程					
1	010607006003	钢爬梯	1. 部位:电梯基坑、集水井 2. 钢材品种、规格:圆钢Φ20@300 3. 钢梯形式:爬式 4. 构件涂(镀)层要求:红丹打底,面油银油二度 5. 符合图纸及相关规范标准要求	t	0.127		
2	010506023012	防虫网	1. 钢丝网规格:防虫网 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	15.69		
		屋面及防水工程					
3	010902004003	屋面刚性层-屋11.3、屋11.2	1. 刚性层厚度:40mm厚 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 分格缝:缝宽宜为10-20mm,纵横缝的间距不宜大于6m 5. 钢筋规格、型号:内配钢筋双向Φ4@100 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	2628.53		
		保温、隔热、防腐工程					
4	011001001003	保温隔热屋面-屋11.2	1. 隔气层材料品种、厚度:干铺聚酯纤维无纺布一层 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	96.05		
5	011001001004	保温隔热屋面-屋11.3	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:105厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 隔气层材料品种、厚度:干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	2532.48		
6	011001001005	保温隔热屋面-屋11.2	1. 保温隔热材料规格、性能、厚度:最薄处30厚1:3:5陶粒混凝土找2%坡(建筑找坡) 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	96.05		
		楼地面装饰工程					

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
7	011102003010	块料楼地面-无障碍坡道	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	15.03		
8	011107004001	块料台阶面【台14.2】	1. 素水泥浆结合层一遍 2. 粘结材料种类:25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖,缝宽5-8,1:2水泥砂浆填缝 4. 勾缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝	m2	71.79		
9	011102003011	块料楼地面-台阶内平台【台14.2】	1. 勾缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖,缝宽5-8,1:2水泥砂浆填缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	219.87		
10	011102003012	块料楼地面-坡道【坡15.3】	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖,横向铺配套防滑条地砖 3. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	16.28		
11	011102003013	块料楼地面-屋11.3	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚浅色地砖铺平拍实,缝宽10,水泥浆填缝 3. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	2532.48		
12	011101006006	平面砂浆找平层-屋11.2	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平层(建筑找平) 3. 分格缝:缝宽15mm,分隔缝间距≤3m*3m 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	96.05		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
13	011101001008	水泥砂浆楼地面	1. 部位:排水浅沟 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:面批1:2水泥砂浆找坡层，最低处20厚，最高处50厚 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	77.66		
14	011101001009	水泥砂浆楼地面-楼（地）3.1	1. 部位:水井、电井、风井、油烟井、垃圾收集间、清洁工具间、电梯机房、消防电梯机房、人防报警阀间 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	336.81		
15	011102003014	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:楼梯间 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:600*600*10厚浅色防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 5. 勾缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	319.47		
16	011102003015	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:楼梯 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:踏步宽*600*10厚浅灰色防滑耐磨面砖，专用勾缝剂勾缝 5. 勾缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	205.37		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
17	011102003016	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:餐厅(宿舍内部使用)、活动室4、5、6 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚浅色抛光地砖,专用勾缝剂勾缝 5. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	1459.42		
18	011102003017	块料楼地面-楼（地）3.6	1. 部位:宿舍阳台、洗衣房 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚浅色防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 4. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	2797.61		
19	011101006007	平面砂浆找平层-楼（地）3.6	1. 部位:宿舍阳台、洗衣房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3预拌水泥防水砂浆,沿墙上翻至完成面上300 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	4059.62		
20	011101006008	平面砂浆找平层-楼（地）3.6	1. 部位:宿舍阳台、洗衣房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚1:2水泥砂浆找1%坡向地漏,抹平 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	2797.61		
21	011101006009	平面砂浆找平层-楼（地）3.7	1. 部位:厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间、宿舍卫生间 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 找平层厚度:最薄处20厚预拌水泥防水砂浆,沿墙上翻至完成面上300,找1%坡向地漏,抹平,阴角做R50圆弧倒角 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1805.71		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
22	011101006010	平面砂浆找平层-楼（地）3.7	1. 部位:厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间、宿舍卫生间 2. 找平层厚度:最薄处20厚1:2水泥砂浆找1%坡向地漏，抹平 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	1805.71		
23	011102003018	块料楼地面-楼（地）3.7	1. 部位:厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间、宿舍卫生间 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚浅色防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 4. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	1805.71		
24	010501001003	轻质混凝土回填-楼（地）3.7	1. 部位:厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间、宿舍卫生间 2. 材料品种、强度要求、配比:1:3:5陶粒混凝土 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m3	911.68		
25	010501001004	轻质混凝土回填	1. 材料品种、强度要求、配比:1:3:5陶粒混凝土 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m3	1711.11		
26	011102003019	块料楼地面-楼16.1	1. 部位:宿舍、无障碍宿舍 2. 修补平整，表面清理干净 3. 3厚隔音涂料 4. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚专用粘结剂粘贴 5. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚防滑地砖铺实拍平，专用勾缝剂勾缝 6. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 7. 符合图纸及相关规范要求 8. 超高降效:综合考虑	m2	7502.92		



工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
27	011102003020	块料楼地面-楼16.2	1. 部位:走道，内廊 2. 修补平整，表面清理干净 3. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚专用粘结剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚防滑地砖铺实拍平，专用勾缝剂勾缝 5. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	1814.09		
28	011105003003	块料踢脚线-踢5.3	1. 部位:楼梯间、活动室4、5、6、餐厅(宿舍内部使用)、餐厅(宿舍内部使用) 2. 踢脚线高度:100高 3. 刷素水泥浆一遍 4. 粘贴层厚度、材料种类:5厚专用粘结剂粘贴 5. 面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖，专用勾缝剂勾缝 6. 嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 7. 符合图纸及相关规范标准要求 8. 超高降效:综合考虑	m	734		
29	011101001010	水泥砂浆楼地面-楼3.15	1. 部位:雨蓬 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:最薄处20厚1:3预拌防水水泥砂浆（加3.8%防水粉），向出水口找坡1%，沿墙上翻至完成面上300 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	15.15		
30	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 部位:设备基础 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚M15水泥砂浆 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	242.39		
31	011101001012	水泥砂浆楼地面【二层卫生间双层板处节点】	1. 部位:二层卫生间双层板处节点图 2. 25厚1:3水泥砂浆保护层 3. 20厚1:3水泥砂浆找平 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	232.95		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
32	011203003007	块料墙、柱面-内墙 6.6	1. 部位:宿舍卫生间、走道，内廊、洗衣房 2. 刷专用界面剂一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10厚面砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 4. 缝宽、嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	9259.67		
33	011203003008	块料墙、柱面-内墙 6.6	1. 部位:厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间 2. 刷专用界面剂一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚面砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 4. 缝宽、嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	1947.04		
34	011203003009	块料墙、柱面-内墙 6.7	1. 部位:宿舍卫生间、走道，内廊、洗衣房 2. 刷专用界面剂一道 3. 5厚专用粘结剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:300*300*10厚面砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 5. 缝宽、嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	2739.11		
35	011203003010	块料墙、柱面-内墙 6.7	1. 部位:厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间 2. 刷专用界面剂一道 3. 5厚专用粘结剂粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚面砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 5. 缝宽、嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	160.5		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
36	011203003011	块料墙、柱面-裙 7.2/内18.2	1. 高度:1500mm 2. 5厚专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300X600*10厚浅色瓷砖，专用勾缝剂勾缝 4. 缝宽、嵌缝材料种类:改性聚脲美缝剂美缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	2045.83		
37	011205001014	石膏板隔声墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距:龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:50厚岩棉 3. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板	m2	716.74		
		天棚工程					
38	011302001015	平面吊顶天棚-顶 9.5	1. 部位:宿舍卫生间、厨房(宿舍内部使用)、卫生间、无障碍卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,上部与膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:与铝扣板配套的专用龙骨 4. 面板材料品种、规格:1.0厚铝扣板,规格600*600或600*1200 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	1853.02		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
39	011302001016	平面吊顶天棚-顶9.8	1. 部位:餐厅(宿舍内部使用) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200、Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,上部与膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:T型主龙骨,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结 4. 面板材料品种、规格:9mm玻镁板+9mm石膏板,专用自攻螺丝拧紧,与T型龙骨插件固定,与边龙骨搭接固定,孔眼用耐水腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	1325.82		
		油漆、涂料、裱糊工程					
40	011403001012	抹灰面油漆-内墙6.4-独立柱	1. 部位:餐厅(宿舍内部使用) 2. 腻子种类:满刮腻子(3厚防裂腻子分两遍刮平) 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	148.32		
41	011403001013	抹灰面油漆-内墙6.4、6.8	1. 部位:楼梯间、活动室4、5、6、餐厅(宿舍内部使用)、宿舍、无障碍宿舍、电梯机房、消防电梯机房、人防报警阀间 2. 腻子种类:满刮腻子(3厚防裂腻子分两遍刮平) 3. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	25885.57		
42	011403001014	抹灰面油漆-外墙8.2	1. 基层类型:刷专业界面剂一遍 2. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子两遍,干燥后打磨 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆(喷饰真石漆一底两面)、滚涂罩面漆一遍 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1956.7		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
43	011403001015	抹灰面油漆-外墙 19.2	1. 基层类型:刷专业界面剂一遍 2. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子二道，压入耐碱玻璃纤维网格布 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面）、滚涂罩面漆一遍 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	14886.56		
44	011403001016	抹灰面油漆-顶9.3	1. 部位:楼梯间、活动室4、5、6、宿舍、无障碍宿舍、宿舍阳台、走道，内廊、洗衣房、电梯机房、消防电梯机房、人防报警阀间 2. 腻子种类:满刮3厚腻子刮平两遍，打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚防尘无机涂料一底一面 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	13929.6		
45	011403001017	抹灰面油漆-不上人屋面	1. 基层类型:刷专业界面剂一遍 2. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子两遍,干燥后打磨 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面）、滚涂罩面漆一遍 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	96.05		
		其他装饰工程					
46	011207003003	成品隔断	1. 名称:小便器隔断 2. 高度:H=900mm 3. 隔断材料品种、规格:12厚PVC塑钢板 4. 其他:参图集15ZJ512-35/2 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	0.95		
47	011207003004	成品隔断	1. 名称:蹲便器隔断 2. 高度:H=1950mm 3. 隔断材料品种、规格:12厚PVC塑钢板 4. 其他:参15ZJ512-31/1 5. 符合图纸及相关规范要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	13.38		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
48	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格:20厚灰色大理石 2. 支架品种、规格:L50*32*3角钢支架，膨胀螺栓固定 3. 其他:参15ZJ512-41/1 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	66.2		
49	011505002001	卫生间扶手（无障碍）	1. 名称:抓杆 φ 30 2. 详图纸大样 3. 超高降效:综合考虑	个	29		
50	011505002002	卫生纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:卫生纸盒	个	669		
51	011505002003	挂衣钩	1. 名称:挂衣钩 2. 详图纸大样	个	1338		
52	011505002004	不锈钢晾衣杆	1. 配件名称:不锈钢晾衣杆	个	382		
53	011505003002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾玻璃银镜 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	771.3		
54	011302004001	深灰色铝方通【卫生间百叶处】	1. φ 50*2深灰色铝方通	m2	605.04		
55	011302004002	铝合金方通	1. 铝合金方通100*100*2、铝合金方通200*200*2	m2	6.3		
56	011505003003	磨砂贴纸	1. 材料种类:卫生间窗贴采用磨砂贴纸 2. 符合设计图纸以及施工规范要求 3. 超高降效:综合考虑 4. 超高降效:综合考虑	m2	357.02		
57	010903004002	外墙分格缝	1. 嵌缝材料种类:分格缝间隔不宜大于3*3m,可预留或后切,金属网、找平层、砂浆防水层、饰面层均应在相同位置留缝,缝宽8-10mm,切缝后宜采用空气压缩机吹除缝内粉末,缝内嵌填耐候型合成高分子密封材料 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m	436.9		
58	011502001003	铝合金滴水线	1. 线条材料品种、规格:2mm厚铝合金排水板、铝合金滴水,表面氟碳喷涂,颜色同外墙涂料 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m	588.05		
59	011502001004	2mm厚铝板压顶	1. 线条材料品种、规格:50*2mm厚铝板压顶 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m	12.8		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-非公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
60	010502027001	不锈钢明渠	1. 沟截面净空尺寸:300*300mm 2. 砼反坎 3. 不锈钢明渠板 4. 内侧及底铺贴白色易清洗瓷片	m	67.92		
61	011505001004	拖把池	1. 材料品种、规格:成品拖把池 500*1100mm	个	1		
62	011505001005	拖把池	1. 材料品种、规格:成品拖把池 600*600mm	个	1		
63	011205001015	铝合金传菜板	1. 2mm厚铝合金传菜板	m <sup>2</sup>	23.94		
64	010503016001	其他构件	1. 部位:屋面立管 2. 构件的类型:C20细石混凝土包方立管 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m <sup>3</sup>	1.09		
合 计							

# 报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		电梯厅					
		地面					
1	011102003021	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:1200*600*10mm皇室咖地砖,同色美缝剂填缝 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	699.63		
2	011102001003	石材楼地面	1. 10厚素水泥浆结合层、25mm厚C25细石混凝土止水坎(宽度同门洞) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20mm厚深灰色石材门槛石(正反面及侧面刷保护剂,勾缝剂勾缝)表面结晶镜面处理,光泽度不低于80度 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	37.28		
		墙面					
3	010506023013	砌块墙钢丝网加固-内墙	1. 钢丝网规格:镀锌钢丝网,丝径0.9mm,网眼12.7*12.7mm 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1480.45		
4	011201001029	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:刷专用界面剂一遍,15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	1480.45		



工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
5	011203003012	块料墙、柱面-内墙	1. 5厚瓷砖专用粘结剂 2. 骨架材料种类、规格:金属K码固定件间距600mm ,留门洞处做钢架加强处理按瓷砖板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 3. 面层材料品种、规格:600*1200*10mm米白色抛光砖面砖,用云石胶固定不锈钢挂件,填缝剂擦缝 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	1192.57		
6	011203003013	块料墙、柱面-（消防栓处）	1. 5厚瓷砖专用粘结剂 2. 骨架材料种类、规格:金属K码固定件间距600mm ,留门洞处做钢架加强处理按瓷砖板高度安装配套水平不锈钢挂件及调整水平垂直度 3. 面层材料品种、规格:600*1200*10mm米白色抛光砖面砖,用云石胶固定不锈钢挂件,填缝剂擦缝 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	32.76		
7	010808002004	电梯门套	1. 基层材料品种、规格:双层9厘阻燃胶合板,用1.2厚镀锌钢U型支架焊接门套内部做骨架加固,组装连接用中4*16螺丝连接,安装用中8-120内膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格:1.2mm深灰色不锈钢板 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	106.7		
8	010808002005	电梯门头	1. 基层材料品种、规格:双层9厘阻燃胶合板,用1.2厚镀锌钢U型支架焊接门套内部做骨架加固,组装连接用中4*16螺丝连接,安装用中8-120内膨胀螺栓固定 2. 面层材料品种、规格:1.2mm深灰色不锈钢板 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	66.38		
		天棚					

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
9	011302001017	平面吊顶天棚-平面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ10钢筋吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨CS50*15*1.2mm@1200 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效：综合考虑	m2	576.42		
10	011302001018	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ10钢筋吊杆@1200 2. 龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢龙骨CS50*15*1.2mm@1200 3. 基层材料种类、规格：12mm阻燃板面贴9mm石膏板 4. 面板材料品种、规格：喷或滚刷无机涂料一底两面、满挂耐水腻子（N型）两遍，打磨平整 5. 详见大样DS-02/6 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效：综合考虑	m2	167.83		
11	011302001019	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ10钢筋吊杆@1200 2. 面板材料品种、规格：12厘夹板+1.0厚黑色不锈钢（天花灯槽） 3. 符合图纸及相关规范标准要求 4. 超高降效：综合考虑	m2	29.61		
		1层包间					
		地面					
12	011102003022	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格：1200*600*10mm皇室咖地砖，同色美缝剂填缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效：综合考虑	m2	102.47		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
13	011102001004	石材楼地面	1. 10厚素水泥浆结合层、25mm厚C25细石混凝土止水坎（宽度同门洞） 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20mm厚深灰色石材门槛石（正反面及侧面刷保护剂，勾缝剂勾缝） 表面结晶镜面处理，光泽度不低于80度 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	0.9		
14	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板基层 3. 面层材料品种、规格:50mm高不锈钢踢脚、专用胶粘剂粘结 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m	42		
		墙面					
15	011201001030	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 2. 符合图纸及相关规范标准要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	95.8		
16	011403001018	抹灰面油漆	1. 面刷无机涂料两遍 2. 闭底涂料一道 3. 刮腻子两遍磨平	m2	95.8		
17	011205001016	墙、柱面装饰板	1. 50X50X5镀锌方通骨架9mm阻燃板基层贴石膏板，面刷浅灰色无机涂料一底二面	m2	4.42		
		天棚					

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
18	011302001020	平面吊顶天棚-平面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∅ 8镀锌吊杆, 双向间距≤1000, M8膨胀螺栓固定吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X27X1. 2, 间距≤1000, 用挂件与次龙骨连结, C型轻钢覆面次龙骨CB50X27X0. 5, 中距≤400, 用刮件与承载龙骨连结 3. 基层材料种类、规格: 双层9. 5厚石膏板, 第二层板材错缝固定, 板材用专用自攻螺钉与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉离板边长边≥10, 短边≥15; (造型、灯槽部位第一层板采用9MM阻燃板) 4. 面板材料品种、规格: 刷底漆一遍, 无机涂料二遍, 满刮2厚腻子找平 5. 防护材料种类: 孔眼防锈处理用腻子填平, 阴、阳角及板接缝处分别贴PVC护角 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效: 综合考虑	m2	102. 47		
19	011302001021	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∅ 8镀锌吊杆, 双向间距≤1000, M8膨胀螺栓固定吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X27X1. 2, 间距≤1000, 用挂件与次龙骨连结, C型轻钢覆面次龙骨CB50X27X0. 5, 中距≤400, 用刮件与承载龙骨连结 3. 基层材料种类、规格: 双层9. 5厚石膏板, 第二层板材错缝固定, 板材用专用自攻螺钉与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉离板边长边≥10, 短边≥15; (造型、灯槽部位第一层板采用9MM阻燃板) 4. 面板材料品种、规格: 刷底漆一遍, 无机涂料二遍, 满刮2厚腻子找平 5. 防护材料种类: 孔眼防锈处理用腻子填平, 阴、阳角及板接缝处分别贴PVC护角 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效: 综合考虑	m2	12. 72		
		13层活动室					

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		地面					
20	011102003023	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:750X1500mm仿木纹瓷砖,同色美缝剂填缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	167.87		
21	011102003024	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:750X1500mm仿浅灰色仿大理石瓷砖,同色美缝剂填缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	155.78		
22	011102003025	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 面层材料品种、规格:600*600*10mm浅灰色防滑地砖,同色美缝剂填缝 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	13.99		
23	011102001005	石材楼地面	1. 10厚素水泥浆结合层、25mm厚C25细石混凝土止水坎(宽度同门洞) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚专用粘贴剂 3. 面层材料品种、规格:20mm厚深灰色石材门槛石(正反面及侧面刷保护剂,勾缝剂勾缝)表面结晶镜面处理,光泽度不低于80度 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	0.91		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
24	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:50mm高 2. 基层材料种类、规格:12mm玻镁板基层 3. 面层材料品种、规格:50mm高不锈钢踢脚 、专用胶粘剂粘结 4. 符合图纸及相关规范要求 5. 超高降效:综合考虑	m	97.4		
		墙面					
25	011203003014	块料墙、柱面	1. 300*600*10厚浅灰色瓷砖至吊顶上100, 同色美缝剂填缝 2. 4厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	55.41		
26	010903002005	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料满铺	m2	55.41		
27	011201001031	墙、柱面一般抹灰	1. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆分遍抹平 2. 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3. 专用界面剂一道甩毛	m2	55.41		
28	011505001006	洗漱台	1. 材料品种、规格:20厚白色石英石 2. 支架品种、规格:L50*32*3角钢支架，膨胀螺栓固定 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	1.92		
29	011505003004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚防雾玻璃银镜 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	3.52		
30	011201001032	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:3mm厚外加剂专用砂浆打底刮糙 2. 符合图纸及相关规范要求 3. 超高降效:综合考虑	m2	182.79		
31	011403001019	抹灰面油漆	1. 面刷无机涂料两遍 2. 闭底涂料一道 3. 刮腻子两遍磨平	m2	182.79		
32	011203001003	窗台石	1. 刷界面剂一道、15mm厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 2. 面层材料品种、规格:20mm石材、5mm厚瓷砖专用粘结剂 3. 符合图纸及相关规范要求 4. 超高降效:综合考虑	m2	0.18		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
33	011205001017	墙、柱面装饰板	1. 50X50X5镀锌方通骨架9mm阻燃板基层贴石膏板，面刷浅灰色无机涂料一底二面	m2	37.76		
		天棚					
34	011302001022	平面吊顶天棚-平面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∅8镀锌吊杆,双向间距≤1000,M8膨胀螺栓固定吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X27X1.2,间距≤1000,用挂件与次龙骨连结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X27X0.5,中距≤400,用刮件与承载龙骨连结 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板,第二层板材错缝固定,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15;(造型、灯槽部位第一层板采用9MM阻燃板) 4. 面板材料品种、规格:刷底漆一遍,无机涂料二遍,满刮2厚腻子找平 5. 防护材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴PVC护角 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	160.21		

工程名称：松山湖机器人智创城项目2号宿舍楼-室内公区、包间及13层活动室精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						不含税综合单价	不含税合价
35	011302001023	平面吊顶天棚-灯槽	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:∅8镀锌吊杆,双向间距≤1000,M8膨胀螺栓固定吊杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:C型轻钢覆面横撑龙骨CB50X27X1.2,间距≤1000,用挂件与次龙骨连结,C型轻钢覆面次龙骨CB50X27X0.5,中距≤400,用刮件与承载龙骨连结 3. 基层材料种类、规格:双层9.5厚石膏板,第二层板材错缝固定,板材用专用自攻螺钉与龙骨固定,中距≤200,螺钉离板边长边≥10,短边≥15;(造型、灯槽部位第一层板采用9MM阻燃板) 4. 面板材料品种、规格:刷底漆一遍,无机涂料二遍,满刮2厚腻子找平 5. 防护材料种类:孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角及板接缝处分别贴PVC护角 6. 符合图纸及相关规范标准要求 7. 超高降效:综合考虑	m2	269.6		
36	011302004003	格栅吊顶	1. 配套的专用卡式主龙骨,中距≤1000mm,用吊件与钢筋吊杆联结后找平;Φ8 钢筋吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与预留钢筋吊环固定; 2. 50*100*1mm铝方通,间隔100	m2	135.8		
37	011403001020	抹灰面油漆	1. 刷界面剂一道 2. 喷、刷无机涂料两遍	m2	222.29		
合 计							



# 报价表

工程名称：松山湖机器人智创城3号危弃仓库-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		屋面及防水工程					
1	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)【室外排水沟】	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:20厚1:2防水砂浆(最薄处) 纵向2%找坡 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	81.6		
		楼地面工程					
2	011101001013	水泥砂浆楼地面【地3.14】	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	173.22		
3	011101001014	水泥砂浆楼地面【地3.14】	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:35厚C30细石混凝土初凝时表面撒布2~3厚NFJ金属防静电,不发火耐磨材料面层,随打随抹光 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	173.22		
4	011101001015	水泥砂浆楼地面	1. 部位:雨蓬 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆做R50圆角找坡2% 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	5.7		
		油漆、涂料、裱糊工程					
5	011403001021	抹灰面油漆【内墙6.4】	1. 刮腻子遍数:满刮腻子(3厚防裂耐水腻子分两遍刮平) 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	628.85		
6	011403001022	抹灰面油漆【外墙8.2】	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆(喷饰真石漆一底两面) 2. 滚涂罩面漆一遍 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	407.49		
		其他装饰工程					



# 报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目4号工具间-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		金属结构工程					
1	010607006004	钢梯	1. 钢梯形式：Φ14筋@300一级，（首级离地600） 2. 红丹打底，面油银油二度 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.002		
		屋面及防水工程					
2	010902004004	屋面刚性层（屋11.4）	1. 部位：不上人屋面 2. 刚性层厚度：50mm厚 3. 混凝土种类：细石混凝土 4. 混凝土强度等级：C20 5. 嵌缝材料种类：@4mx4m设20宽分隔缝，内配钢筋网在缝处断开，沥青麻丝填缝，油膏嵌缝 6. 钢筋规格、型号：内配钢筋双向Φ4@100 7. 基层处理：表面清理干净，基层打磨处理（结构找坡）、刷基层处理剂一遍 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	153.48		
3	010904002015	楼(地)面涂膜防水【地3.7】	1. 防水膜品种：20厚1:3预拌水泥防水砂浆，沿墙上翻至完成面上300 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	38.76		
		保温、隔热、防腐工程					
4	011001001006	保温隔热屋面	1. 部位：不上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：40mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 3. 隔气层材料品种、厚度：干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	153.48		
5	011001001007	保温隔热屋面-屋11.4	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚1:3:5陶粒混凝土找2%坡（建筑找坡） 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	153.48		
		楼地面工程					
6	011101001017	水泥砂浆楼地面【地3.7】	1. 素水泥浆结合层一遍 2. 找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:2水泥砂浆找1%坡向地漏，抹平 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	27.62		

工程名称：松山湖机器人智创城项目4号工具间-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
7	010501001007	轻质混凝土回填-楼（地）3.7	1. 回填材料种类:1:3:5陶粒混凝土 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m3	19.89		
8	011102003026	块料楼地面【地3.7】	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚陶瓷防滑地砖,专用勾缝剂勾缝 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	27.62		
9	011102003027	块料楼地面【地3.4】	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚陶瓷地砖,专用勾缝剂勾缝	m2	241.63		
10	011102003028	块料楼地面-楼（地）3.4	1. 部位:楼梯 2. 素水泥浆遍数:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格:踏步宽*600*10厚浅灰色防滑耐磨面砖,专用勾缝剂勾缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求 6. 超高降效:综合考虑	m2	13.26		
11	011105003004	块料踢脚线【踢5.3】	1. 刷素水泥浆一遍 2. 粘贴层厚度、材料种类:5厚专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖,专用勾缝剂勾缝,高100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	168.28		
12	011101006011	平面砂浆找平层-屋11.4	1. 找平层厚度:20厚 2. 砂浆种类及强度等级:1:2水泥砂浆找平层（建筑找平） 3. 分格缝:缝宽15mm,分隔缝间距≤3m*3m 4. 符合图纸及相关规范标准要求 5. 超高降效:综合考虑	m2	153.48		
13	011101001018	水泥砂浆楼地面-雨蓬	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆做R50圆角坡度2%,沿墙上翻至完成面上300 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	19.02		

工程名称：松山湖机器人智创城项目4号工具间-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011204003001	块料墙面-内墙6.6	1. 刷专用界面剂一道 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚面砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 3. 符合图纸及相关规范要求	m2	53.55		
15	011204003002	块料墙面-内墙6.7	1. 刷专用界面剂一道 2. 5厚专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚面砖,强力专用背胶粘贴,专用勾缝剂勾缝 4. 符合图纸及相关规范要求	m2	36.64		
16	011204003003	块料墙面-裙7.2	1. 刷素水泥浆一道 2. 5厚专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚600*300浅灰色面砖,专用勾缝剂勾缝 4. 符合图纸及相关规范要求	m2	34.39		
17	穗011210007001	非承重隔墙	1. 隔墙类型:轻质条板隔墙 2. 其他:参图集24J113-1/1-6 3. 符合图纸及相关规范要求	m2	52.67		
		油漆、涂料、裱糊工程					
18	011406001001	抹灰面油漆【内墙6.4、内墙6.8】	1. 腻子种类:满刮腻子（3厚防裂耐水腻子分两遍刮平） 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	443.81		
19	011406001002	抹灰面油漆【外墙8.2】	1. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子,干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面） 3. 滚涂罩面漆一遍 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	547.71		
20	011406001003	抹灰面油漆【顶9.3】	1. 腻子种类:满刮3厚腻子刮平,打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚白色防霉防潮无机涂料一底一面 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	281.04		
		天棚工程					

工程名称: 松山湖机器人智创城项目4号工具间-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
21	011302001024	吊顶天棚-顶9.5	1. 板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200 2. φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 上部与膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 与铝扣板配套的专用龙骨 4. 面层材料品种、规格: 1.0厚铝扣板, 规格600X600或600X1200 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m <sup>2</sup>	28.94		
		其他装饰工程					
22	011502006001	铝合金滴水线	1. 线条材料品种、规格、颜色: 2mm厚铝合金排水板、铝合金滴水, 表面氟碳喷涂, 颜色同外墙涂料 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m	48.1		
23	011505001007	洗漱台	1. 材料品种、规格: 大理石成品洗手台 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m <sup>2</sup>	1.14		
24	011505003005	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: 成品镜面 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m <sup>2</sup>	2.8		
25	011210005001	成品隔断	1. 名称: 小便器隔断 2. 高度: H=900mm 3. 隔断材料品种、规格、颜色: 12厚PVC塑钢板 4. 其他: 参图集15ZJ512-35/2 5. 符合图纸及相关规范标准要求	m <sup>2</sup>	1.44		
26	011210005002	成品隔断	1. 名称: 蹲便器隔断 2. 高度: H=1950mm 3. 隔断材料品种、规格、颜色: 12厚PVC塑钢板 4. 其他: 参15ZJ512-31/1 5. 符合图纸及相关规范标准要求	m <sup>2</sup>	32.37		
27	010512008001	盖板	1. 部位: 屋面检修孔 2. 20厚木板外包1厚铝合金板 3. 规格: 950x950mm 4. 含: 锚筋φ10、100金属合页、φ14 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
合 计							

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目5号门卫室-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		屋面及防水工程					
1	010902004005	屋面刚性层（屋11.4）	1. 部位:不上人屋面 2. 刚性层厚度:50mm厚 3. 混凝土种类:细石混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 嵌缝材料种类:@4mx4m设20宽分隔缝，内配钢筋网在缝处断开，沥青麻丝填缝，油膏嵌缝 6. 钢筋规格、型号:内配钢筋双向Φ4@100 7. 基层处理:表面清理干净，基层打磨处理（结构找坡）、刷基层处理剂一遍 8. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	49.2		
		保温、隔热、防腐工程					
2	011001001008	保温隔热屋面	1. 部位:不上人屋面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度:70mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 3. 隔气层材料品种、厚度:干铺聚酯纤维无纺布一层 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	49.2		
3	011001001009	保温隔热屋面-屋11.4	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30厚1:3:5陶粒混凝土找2%坡（建筑找坡） 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	49.2		
4	011001003011	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:所有外墙 2. 保温隔热方式及材料名称:10厚无机保温砂浆 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	45.89		
5	011001003012	保温隔热墙面-热桥梁、热桥柱	1. 保温隔热部位:热桥梁、热桥柱 2. 保温隔热方式及材料名称:10厚无机保温砂浆 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.35		
		楼地面工程					
6	011101001019	水泥砂浆楼地面（地3.11）	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆找平 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	12.9		

工程名称：松山湖机器人智创城项目5号门卫室-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
7	011102003029	块料楼地面【地3.4】	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*10厚抛光地砖, 专用勾缝剂勾缝 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	6.02		
8	011104004001	防静电活动地板（地3.11）	1. 面层材料品种、规格、颜色:架空150~250硫酸钙防静电活动地板（600x600x32） 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	12.9		
9	011105003005	块料踢脚线【踢5.3】	1. 刷素水泥浆一遍 2. 粘贴层厚度、材料种类:5厚专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚面砖, 专用勾缝剂勾缝, 高100 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	23.89		
10	011101006012	平面砂浆找平层-屋11.4	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆找平层（建筑找平） 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	49.2		
11	011101001020	水泥砂浆楼地面-雨蓬	1. 面层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆做R50圆角坡度2%，沿墙上翻至完成面上300 2. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	3.88		
		油漆、涂料、裱糊工程					
12	011406001004	抹灰面油漆【内墙6.4】	1. 腻子种类:满刮腻子（3厚防裂耐水腻子分两遍刮平） 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	53.64		
13	011406001005	抹灰面油漆【外墙8.2】	1. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子, 干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面） 3. 滚涂罩面漆一遍 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	78.34		



工程名称: 松山湖机器人智创城项目5号门卫室-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
14	011406001006	抹灰面油漆【外墙8.2】-独立柱	1. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子,干燥后打磨 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆(喷饰真石漆一底两面) 3. 滚涂罩面漆一遍 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	22.08		
15	011406001007	抹灰面油漆【顶9.3】	1. 腻子种类:满刮3厚腻子刮平,打磨平整 2. 油漆品种、刷漆遍数:刷或滚白色防霉防潮无机涂料一底一面 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	53.6		
		其他装饰工程					
16	011502006002	铝合金滴水线	1. 线条材料品种、规格、颜色:2mm厚铝合金排水板、铝合金滴水,表面氟碳喷涂,颜色同外墙涂料 2. 符合图纸及相关规范要求	m	5.5		
17	01B001	挡鼠板	1. 挡鼠板 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	套	1		
合 计							

报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		金属结构工程					
1	010607006005	钢梯	1. 部位:消防水池、电梯基坑 2. 钢材品种、规格: Φ20热镀锌钢筋 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.116		
2	010607006006	钢梯	1. 部位:防爆波电缆井、集水井 2. 钢材品种、规格:圆钢Φ20@300一级（首级离地600），红丹打底，面油银油二度 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	t	0.193		
		屋面及防水工程					
3	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:集水井、电梯基坑 2. 防水层做法:20厚2:1防水水泥砂浆	m2	106.48		
4	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:地下室排水沟、截水沟 2. 砂浆厚度、配合比:20厚防水砂浆（最薄处）找坡0.5%	m2	1012.33		
		保温、隔热、防腐工程					
5	011001003013	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地下室墙身 2. 保温隔热方式及材料名称:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，用建筑胶粘贴 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2583.52		
		楼地面装饰工程					
6	011102003030	块料楼地面-楼3.4	1. 部位:前室、楼梯间、走道一、过道、合用前室、消防电梯前室 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 粘结层做法:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	391.75		

工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
7	011102003031	块料楼地面-楼3.4	1. 部位:楼梯段 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚陶瓷防滑地砖，专用勾缝剂勾缝 3. 粘结层做法:25厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	142.31		
8	011101006013	平面砂浆找平层-池4.1	1. 找平层厚度:20 2. 砂浆种类及强度等级:20厚1:2水泥砂浆保护层 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	455.58		
9	011105001001	水泥砂浆踢脚线-踢5.1	1. 基层:加气混凝土砌块 2. 刷专用界面剂一遍 3. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰	m	774.34		
10	011105001002	水泥砂浆踢脚线-踢5.1	1. 基层:木模钢筋混凝土 2. 1:1水泥砂浆+20%建筑胶甩毛 3. 15厚1:3水泥砂浆	m	774.34		
11	011105001003	无机涂料踢脚-踢5.2	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:满刮腻子（3厚防裂耐水腻子分两遍刮平） 2. 深灰色外墙防水、防霉无机涂料一底两面，高100	m	1299.06		
12	011105003006	块料踢脚线-踢5.3	1. 踢脚线高度:100mm 2. 刷素水泥浆一遍 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用粘结剂粘贴 4. 面层材料品种、规格:8厚面砖，专用勾缝剂勾缝，高100	m	995.32		
13	011105003007	块料踢脚线-踢5.3	1. 部位:楼梯间 2. 踢脚线高度:100mm 3. 刷素水泥浆一遍 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚专用粘结剂粘贴 5. 面层材料品种、规格:8厚面砖，专用勾缝剂勾缝，高100	m	171		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
14	011203003001	干挂面砖内墙面-内墙6.12	1. 部位:合用前室 电梯厅消防前室 2. 5厚瓷砖专用粘结剂 3. 金属 K码固定件间距60mm ,留门洞处做钢架加强处理 按瓷砖板高度安装配套水平 不锈钢挂件及调整水平垂直度 4. 10MM厚瓷砖用云石胶固定 不锈钢挂件, 填缝剂擦缝 5. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	246.91		
		天棚工程					
15	011302001026	平面吊顶天棚-顶9.6	1. 部位:合用前室 电梯厅消防前室 2. 板底钻孔固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距≤1200 3. A6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 上部与膨胀螺栓固定 4. U型承载龙骨, 间距≤1500, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. 由主副骨条、上下层组条组成的铝方格栅%%c2钢丝挂钩与承载 龙骨联结 6. 面层材料品种、规格:3.0厚铝单板, 600X1200, 面喷白色哑光氟碳漆	m2	91.01		
		油漆、涂料、裱糊工程					
16	011403001023	抹灰面油漆-顶9.3	1. 部位:前室、楼梯间、走道一、过道、车库、人防各类用房、汽车坡道、生活、消防水泵房、集气室、送风机房、排烟机房、加压机房、走道二、辅助间、进线间、通信机房、走道三、走道四、发电机房、储油间、电控室、变配电房、变电所、水蓄冷空调设备房 2. 钢筋混凝土板底面清理干净 3. 满刮3厚腻子刮平两遍, 打磨平整 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色防霉涂料 5. 刷或滚无机涂料一底一面 /刷或滚防尘无机涂料一底一面 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	10219.29		

工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
17	011403001024	抹灰面油漆-内墙 6.4	1. 部位:前室、楼梯间、走道一、车库、人防各类用房、汽车坡道（顶盖范围内）集气室、送风机房、排烟机房、加压机房、走道二、辅助间、进线间、通信机房、走道三、走道四、发电机房、储油间、电控室、变配电房、变电所 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 3. 腻子种类:满刮腻子（3厚防裂耐水腻子分两遍刮平） 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9141.93		
18	011403001025	抹灰面油漆-内墙 6.4（刷防静电绝缘漆）	1. 部位:电控室、变配电房、变电所 2. 油漆品种、刷漆遍数:(墙面增加刷1道1.5米高绿色2厚防静电绝缘漆) 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	275.9		
19	011403001026	抹灰面油漆-内墙 6.9	1. 部位:生活、消防水泵房、水蓄冷空调设备房 2. 刮腻子遍数:满刮腻子（3厚防裂耐水腻子分两遍刮平）	m2	1523.45		
20	011403001027	抹灰面油漆-外墙 8.2	1. 部位:车库坡道（顶盖范围外） 2. 刷专业界面剂一遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆（喷饰真石漆一底两面） 4. 滚涂罩面漆一遍 5. 腻子种类:刮外墙柔性防水腻子两遍,干燥后打磨 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	539.54		
21	011403001028	抹灰面油漆-内墙 6.4（独立柱）	1. 部位:车库、人防各类用房 2. 油漆品种、刷漆遍数:防霉防潮无机涂料一底两面 3. 腻子种类:满刮腻子（3厚防裂耐水腻子分两遍刮平）	m2	633.78		
22	011403001029	抹灰面油漆-内墙 6.9（独立柱）	1. 部位:水蓄冷空调设备房、生活、消防水泵房 2. 刮腻子遍数:满刮腻子（3厚防裂耐水腻子分两遍刮平）	m2	105.5		
		其他装饰工程					

工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
23	010503014002	截水沟盖板	1. 构件种类:成品铸铁盖板 2. 尺寸规格:400X490X40 3. 5厚橡胶垫粘贴在护壁角钢上 4. 预埋铁件:L50X5通长角钢, A8@1000铁角长, L=100 5. 具体做法详见地下室排水沟大样 6. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	491		
24	010503014003	集水井盖板	1. 构件种类:25mm厚成品钢质盖板 2. 5mm厚花纹钢板700*700, L50X5角钢框	m	18.9		
25	010503014004	坡道盖板	1. 构件种类:10mm钢板盖板 2. 尺寸规格:660mm宽 3. 预埋铁件:L50X5护边角钢, A8 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	24.11		
合 计							

# 报价表

工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
		标线					
1	011108005001	车库标线、标识	1. 标线类型:标线 2. 面层材料品种、厚度:线采用热熔划线,线宽100mm,厚约为1.5mm~1.8mm,符合国标标线道路交通标志和标线(GB5768-1999)标准规定 3. 规格:线宽100mm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	265.24		
2	011108005002	车库标线、标识	1. 标线类型:导向箭头 2. 面层材料品种、厚度:2mm厚热熔反光涂料 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	58.5		
3	011108005003	车库标线、标识	1. 标线类型:无障碍车位标识 2. 材料品种:1.5mm~1.8mm厚热熔型 3. 规格尺寸:900*900mm 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1.62		
		其他交通设施					
4	011108007001	出口指示牌	1. 铝板+反光膜（成品采购） 2. 规格:600X400X1.5mm 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	2.88		
5	011108007002	楼栋指示牌	1. 铝板+反光膜（成品采购） 2. 规格:400X400X1.5mm 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	0.96		
6	011108007003	楼电梯指示牌	1. 规格:600X400X1.5mm 2. 悬牌吊架:8*30*2.5mm厚镀锌方通吊杆,表面烤漆膨胀螺栓固定于天花 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	0.48		
7	011108007004	国标反光标牌	1. 反光标牌采用1.5mm厚铝板制作 2. 规格:Φ600*1.5mm 3. 悬牌吊架:8*30*2.5mm厚镀锌方通吊杆,表面烤漆膨胀螺栓固定于天花 4. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	3.67		

工程名称：松山湖机器人智创城项目6号地下汽车库-标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						不含税综合单价	不含税合价
8	011108007005	交通诱导标	1. 导视标采用1.5mm厚铝板制作 2. 规格:800X300X1.5m 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m2	1.92		
9	011108007006	车库出入口指示牌	1. 3000X500X1.5mm厚铝合金入口指示牌, 2、龙门标牌采用1.5mm厚铝板制作; 3、采用自攻钉和胶粒固定; 2. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	3		
10	011108006001	广角镜安装	1. 类型:安全凸镜-Φ800 2. 材料品种:反光镜采用亚克力材料制作 3. 符合图纸及相关规范标准要求	个	8		
11	011108008001	车挡	1. 材质:车轮定位器采用优质丁腈橡胶制作 2. 规格、型号:560X160X110 3. 符合图纸及相关规范标准要求	个	284		
12	011108010001	墙柱面防撞条	1. 橡塑护角面设反光条 2. 规格:800*200*5.0 3. 防护材料种类:优质橡胶 4. 符合图纸及相关规范标准要求	m	270.4		
13	011108009001	减速带	1. 材料品种:橡胶减速带采用优质橡胶制作 2. 规格、型号:500X350X40 3. 符合图纸及相关规范标准要求	m	69.1		
合 计							