

东莞市应急救援训练基地-三号楼展陈精装修工程  
报价费用汇总表

序号	费用名称	采购控制价 (元)	采购限价 (控制价下浮10%) (元)	备注
1	三号楼展陈精装修工程	2,875,377.23	2,587,839.50	
2	合计	2,875,377.23	2,587,839.50	

## 编制说明

1、采购范围：东莞市应急救援训练基地-三号楼展陈精装修工程，本项目所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。

2、本项目为固定单价合同，按图纸范围所有工序和工作内容的专业深化设计、包工、包料、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工水电设备及相关费用、包预埋、包意外伤害保险、包缺陷修复维修及售后服务、包与其他分包单位的配合等；清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如施工所需的操作平台、送样、开模费、成品保护、垃圾清理等专业措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人需在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过业主及政府验收合格。请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：采用《GB50854-2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》计算规则计算。

4、投标人应巨细无遗考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；投标人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

5、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，无法套用上述计价方式的，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。 $\text{中标下浮率} = (1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。

6、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

7、本项目报价需根据采购文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

8、本次采购范围以采购清单项目特征描述和建筑构造做法表和答疑确认部位为准，具体详采购清单。

9、品牌要求（等同或优于）：详品牌要求表，进场前需按品牌报送要求报审，经采购人审核同意方可使用。

东莞市消防救援训练基地-三号楼展陈精装修工程清单表							
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	预算金额		备注
					综合单价	综合合价	
	陈展1层室内装饰						
	地面工程						
1	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:50*3mm厚黑色不锈钢线条 2. 超高降效:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	23.91	40.05	957.60	
2	金属踢脚线（MT-04）不锈钢	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不锈钢 4. 超高降效:综合考虑 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	17.28	493.63	8,529.84	
	墙面工程						
3	墙面造型基层（展开面积）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2. 基层材料种类、规格:双层12mm硅酸钙板 3. 详图号QD01、QD02 4. 超高降效:综合考虑 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	944.04	214.45	202,447.61	
4	抹灰面油漆【内6】	1. 刮腻子遍数:刮内墙腻子两道 2. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二道(燃烧性能等级≥A级) 3. 超高降效:综合考虑 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	944.04	32.68	30,851.82	
5	墙面装饰板（MT-08）铝单板【内6】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2. 基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3. 面层材料品种、规格、颜色:3*1200*2400mm灰色亮光铝单板 4. 超高降效:综合考虑 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	33.79	455.91	15,405.28	
6	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:50*1mm厚黑色不锈钢线条 2. 超高降效:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	183.66	34.29	6,297.70	
	天棚工程						
7	格栅吊项（MT-13）50*120浅灰色铝格栅【顶3】	1. 面层材料品种、规格:2.5*50*120mm浅灰色铝格栅 2. 超高降效:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	780.13	233.59	182,230.57	
8	抹灰面油漆（PT-06）高标环保涂料	1. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 2. 超高降效:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	780.13	37.68	29,395.79	
9	吊项天棚[平面]【顶3】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:12mm石膏板,自攻螺钉拧牢,并做防锈处理	m2	24.18	145.31	3,513.66	
10	吊项天棚[侧面]【顶3】	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:12mm石膏板,自攻螺钉拧牢,并做防锈处理	m2	30.23	142.39	4,304.49	
11	抹灰面油漆【顶3】	1. 纸面石膏板刷配套防潮涂料一遍 2. 无机涂料 3. 超高降效:综合考虑 4. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	54.41	35.18	1,914.18	
	陈展2层室内装饰						
	地面工程						
12	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1. 线条材料品种、规格、颜色:50*3mm厚黑色不锈钢线条 2. 超高降效:综合考虑 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m	7	40.05	280.35	
13	金属踢脚线（MT-04）不锈钢	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不锈钢 4. 超高降效:综合考虑 5. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	24.67	493.63	12,177.73	
	墙面工程						

东莞市消防救援训练基地-三号楼展陈精装修工程清单表							
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	预算金额		备注
					综合单价	综合合价	
14	墙面造型基层（展开面积）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2.基层材料种类、规格:双层12mm硅酸钙板 3.详图号QD01、QD02 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1537.93	214.45	329,806.20	
15	抹灰面油漆【内6】	1.刮腻子遍数:刮内墙腻子两道 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二道(燃烧性能等级≥A级) 3.超高降效:综合考虑 4.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1537.93	32.68	50,260.51	
16	墙面装饰板（MT-08）铝单板【内6】	1.龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格、颜色:3*1200*2400mm灰色亮光铝单板 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	9.6	455.91	4,376.76	
17	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1.线条材料品种、规格、颜色:50*3mm厚黑色不锈钢线条 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m	7.2	40.05	288.36	
18	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1.线条材料品种、规格、颜色:80*3mm厚黑色不锈钢线条 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m	231.44	50.41	11,666.89	
	天棚工程						
19	格栅吊顶（MT-13）50*120浅灰色铝格栅【顶3】	1.面层材料品种、规格:2.5*50*120mm浅灰色铝格栅 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1147.31	233.59	268,000.14	
20	抹灰面油漆（PT-06）高标环保涂料	1.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1147.31	37.68	43,231.36	
	陈展3层室内装饰						
	地面工程						
21	金属踢脚线（MT-04）不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不锈钢 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	30.1	490.70	14,770.07	
	墙面工程						
22	墙面造型基层（展开面积）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2.基层材料种类、规格:双层12mm硅酸钙板 3.详图号QD01、QD02 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1586.76	213.32	338,492.60	
23	抹灰面油漆【内6】	1.刮腻子遍数:刮内墙腻子两道 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二道(燃烧性能等级≥A级) 3.超高降效:综合考虑 4.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1586.76	32.68	51,856.31	
24	墙面装饰板（MT-08）铝单板【内6】	1.龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格、颜色:3*1200*2400mm灰色亮光铝单板 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	26.34	455.91	12,008.74	
25	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1.线条材料品种、规格、颜色:50*3mm厚黑色不锈钢线条 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m	14.4	40.05	576.72	
	天棚工程						
26	格栅吊顶（MT-13）50*120浅灰色铝格栅【顶3】	1.面层材料品种、规格:2.5*50*120=mm浅灰色铝格栅 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1517.49	169.47	257,161.44	
27	抹灰面油漆（PT-06）高标环保涂料	1.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1517.51	37.68	57,180.73	
	陈展4层室内装饰						
	地面工程						
28	金属踢脚线（MT-04）不锈钢	1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚不锈钢 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	25.55	490.70	12,537.39	
	墙面工程						

东莞市消防救援训练基地-三号楼展陈精装修工程清单表							
序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	预算金额		备注
					综合单价	综合合价	
29	墙面造型基层（展开面积）	1.龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2.基层材料种类、规格:双层12mm硅酸钙板 3.详图号QD01、QD02 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1158.11	197.57	228,811.41	
30	抹灰面油漆【内6】	1.刮腻子遍数:刮内墙腻子两道 2.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二道(燃烧性能等级≥A级) 3.超高降效:综合考虑 4.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1158.11	32.68	37,847.76	
31	墙面装饰板（MT-08）铝单板【内6】	1.龙骨材料种类、规格、中距:40X40mm方通烧焊铁架 2.基层材料种类、规格:12mm硅酸钙板 3.面层材料品种、规格、颜色:3*1200*2400mm灰色亮光铝单板 4.超高降效:综合考虑 5.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	25.42	455.91	11,589.30	
32	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1.线条材料品种、规格、颜色:50*3mm厚黑色不锈钢线条 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m	22.8	40.05	913.14	
33	金属装饰线（MT-04）黑色不锈钢线条	1.线条材料品种、规格、颜色:80*3mm厚黑色不锈钢线条 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m	161.99	53.34	8,639.74	
	天棚工程						
34	格栅吊顶（MT-13）50*120浅灰色铝格栅【顶3】	1.面层材料品种、规格:2.5*50*120mm浅灰色铝格栅 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1473.21	233.59	344,127.12	
35	抹灰面油漆（PT-06）高标环保涂料	1.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料 2.超高降效:综合考虑 3.符合设计图纸以及施工规范要求	m2	1473.21	37.68	55,511.47	
	不含税合计					2,637,960.76	
	税金（税率 9 %）				9%	237,416.47	
	含税合计					2,875,377.23	