

东莞市生物技术产业园项目-安全文明零星施工
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（元）	投标人 不含税报价 （元）	投标人 含税报价 （元）	备注
1	工程费用	2,334,579.44	2,334,579.44			
汇总报价			小写：			
			大写：	零元整		

报价清单

工程名称：东莞市生物技术产业园项目 -安全文明零星施工

序号	项目名称	项目特征	单位	暂定 工程量	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	甲供材	计算规则
1	悬挑脚手架内硬防护	1、悬挑硬防护搭设及拆除所需的人工及材料。 2、包括日常维护、恢复	m	4000		0.00	无	按结构边周长计算。
2	外架增加内拦腰杆	1、包搭包拆；包刷油漆、挂网、埋预埋件,材料清理；	m2	127344		0.00	钢管、扣件	按本项目外脚手架及电梯井脚手架施工总面积计算。
3	楼梯扶手防护	1、包搭包拆；包刷油漆、挂网、埋预埋件,材料清理；	m	4200		0.00	钢管、扣件	按实际施工长度收方计算。
4	临边防护	1、包搭包拆；包刷油漆、挂网、埋预埋件,材料清理；	m	10000		0.00	钢管、扣件	按临边长度收方计算
5	线槽钢丝网	1、镀锌钢丝网(网格尺寸不大于12.5mm×12.5mm,直径不小于0.8mm),挂网宽度为超出管线槽边100mm	m	44000		0.00	无	按实际施工长度计算。
6	大工工日	大工、小工按每天工作8小时，超出时长，按实际工作小时数除以8小时折算为工日计量，例如：实际工作10小时，折算工日=10/8=1.25工日。	工日	1500		0.00	无	按实际施工工日数量计算。
7	小工工日		工日	1000		0.00	无	按实际施工工日数量计算。
8	不含税小计					0.00		
9	税金				_____%	0.00		
10	含税合计					0.00		