

东莞市生物技术产业园项目-门窗工程
限价费用汇总表

序号	费用名称	控制价（元）	采购限价（元）	投标人报价 不含税（元）	投标人报价 含税（元）	备注
1	工程费用	11,352,625.98	11,352,625.98			
汇总报价			小写：	0.00		
			大写：	零元整		

编制说明

1、招标范围：东莞市生物技术产业园项目-门窗安装施工所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单及施工图纸，具体内容按照施工图纸、图纸会审、设计变更通知，甲方修改通知等设计文件，并按照相关标准规范、施工组织设计、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工，确保工程验收质量，并有义务协助工程通过主管部门验收合格。

2、本项目为固定综合单价包干，单价包含人工费、材料费、材料损耗、机械费、场内外运输费、装卸费、现场安装、施工所需的脚手架及操作平台、其他辅材、成品保护、垃圾清理等措施费用，文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等投标人在投标单价中综合考虑。满足本项目设计参数及项目技术要求，并通过政府验收。以上价格为开工程专用增值税发票适用。

3、工程量计算规则：采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》等2018年相关专业现行定额及有关规定

4、本项目报价需根据招标文件及技术标准和工序要求等进行综合考虑，中标后不再调整。

5、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在单价之中。

6、对于其他变更增加或减少工程，相同或相近项目单价优先采用清单中单价结算，清单中没有适用或类似于变更工程的价格，按中标下浮率下浮后确定变更工程价款。中标下浮率 $= (1 - \text{中标价格} / \text{采购控制价}) \times 100\%$ 。。

7、各投标单位结合现场实际情况及施工图纸，应详细充分、确保准确无疑地与项目部工程师及设计人员沟通，确保所供的构件数量、尺寸及型号与现场工程需要的尺寸及型号准确无误，对于因沟通不够引起的误工和返工，由投标方承担经济损失。

8、本次招标范围以招标清单项目特征描述、大样节点做法表和答疑确认部位为准，具体详招标清单。

9、本次招标投标报价需投标单位自行填报。

10、铝型材调差：

1、铝锭价格按南海铝锭含税价24800元/吨为基准价（ A_0 ），

2、实际供货当期价（ A_t ）：按施工批次下料单对应施工批次南海铝锭当天含税价计算，调差金额在结算时汇总确认

3、调差含税金额 = 铝型材实际用量 $\times$ ($A_t - A_0$)

10、品牌要求：详品牌要求表

报价汇总表

工程名称：生物科技技术产业园项目-门窗工程

序号	工程名称	金额（元）	备注
1	东莞市生物技术产业园项目-1号配套楼	0	
2	东莞市生物技术产业园项目-2号厂房	0	
3	东莞市生物技术产业园项目-3号厂房	0	
4	东莞市生物技术产业园项目-4号厂房	0	
5	东莞市生物技术产业园项目-5号厂房	0	
6	东莞市生物技术产业园项目-6号厂房	0	
7	东莞市生物技术产业园项目-7号宿舍楼-A单元	0	
8	东莞市生物技术产业园项目-7号宿舍楼-B单元	0	
9	东莞市生物技术产业园项目-7号宿舍楼-底商	0	
10	东莞市生物技术产业园项目-8号垃圾房	0	
11	东莞市生物技术产业园项目-9号地下室	0	
12	不含税合计	0.00	
13	税金（9%）	0.00	
14	含税合计	0.00	

报价表

工程名称：东莞市生物技术产业园项目-门窗工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
					不含税单价	不含税合价	备注
1	1号楼门窗工程						
7	钢质门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	88.00		0.00	
8	门连窗	1. 门框、扇材质:110系列铝合金门联窗 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅蓝灰色双银Low-E中空钢化玻璃 3. 铝型材含量已综合考虑 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	4.95		0.00	
9	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:90系列断桥铝合金上悬窗 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅蓝灰色双银Low-E中空钢化玻璃 3. 铝型材含量已综合考虑 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	2.64		0.00	
10	金属百叶窗	1. 窗类型:70系列铝合金防雨百叶 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	19.35		0.00	
11	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	19.35		0.00	
12	2号楼门窗工程						
16	钢质门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	43.12		0.00	

17	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:1.0厚双层铝合金电动卷帘门 2. 其他:含五金等配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	21.00		0.00	
18	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:150*75系列深灰色普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色钢化玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	178.45		0.00	
19	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:150*75系列深灰色普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色钢化玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	192.07		0.00	
20	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:150*75系列深灰色普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	95.56		0.00	
21	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金非矩形窗 2. 框、扇材质:150*75系列深灰色普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色钢化玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	95.43		0.00	

22	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金非矩形窗 2. 框、扇材质:150*75系列深灰色普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10mm蓝灰色钢化玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	33.25		0.00	
23	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金非矩形窗 2. 框、扇材质:150*75系列深灰色普通铝合金 3. 玻璃品种、厚度:12mm蓝灰色钢化玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	69.67		0.00	
24	金属百叶窗	1. 窗类型:70系列铝合金防雨百叶 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	16.73		0.00	
25	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖一 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	30.00		0.00	
26	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	3.00		0.00	
27	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖三 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	11.00		0.00	
28	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖四 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	1.00		0.00	
29	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	16.73		0.00	
30	3号楼门窗工程						

37	仿木纹铝合金单开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	30.08		0.00	
38	仿木纹铝合金双开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	27.50		0.00	
39	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:1.0厚双层铝合金电动卷帘门 2. 其他:含五金等配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	318.28		0.00	
40	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	16.20		0.00	
41	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	106.92		0.00	
42	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃或磨砂 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	1,006.83		0.00	

43	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗(立柱加大为110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	684.79		0.00	
44	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	91.20		0.00	
45	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	263.90		0.00	
46	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗(立柱加大为110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	261.50		0.00	
47	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	16.20		0.00	

48	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	67.56		0.00	
49	金属百叶窗	1. 窗类型:50系列铝合金防雨百叶窗 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	57.82		0.00	
50	金属百叶窗	1. 窗类型:50系列铝合金防雨百叶窗(立柱加大为120系列) 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	1.26		0.00	
51	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖一 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	125.00		0.00	
52	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	188.00		0.00	
53	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖三 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	32.00		0.00	
54	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖四 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	35.00		0.00	
55	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖五 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	10.00		0.00	

56	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖六 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	36.00		0.00	
57	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	59.08		0.00	
58	4号楼门窗工程						
63	仿木纹铝合金单开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	30.80		0.00	
64	仿木纹铝合金双开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	27.50		0.00	
65	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:1.0厚双层铝合金电动卷帘门 2. 其他:含五金等配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	289.80		0.00	
66	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	25.92		0.00	
67	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	97.20		0.00	

68	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃或磨砂 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	1,090.84		0.00	
69	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗(立柱加大为110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	679.97		0.00	
70	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	3.60		0.00	
71	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	87.60		0.00	
72	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	254.37		0.00	

73	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗(立柱加大为110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	259.66		0.00	
74	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	19.62		0.00	
75	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	64.14		0.00	
76	金属百叶窗	1. 窗类型:50系列铝合金防雨百叶窗 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	30.25		0.00	
77	金属百叶窗	1. 窗类型:50系列铝合金防雨百叶窗(立柱加大为120系列) 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	1.17		0.00	
78	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖一 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	144.00		0.00	

79	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	193.00		0.00	
80	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖三 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	32.00		0.00	
81	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖四 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	29.00		0.00	
82	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖五 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	15.00		0.00	
83	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖六 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	39.00		0.00	
84	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	29.98		0.00	
85	5号楼门窗工程						
90	仿木纹铝合金单开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	35.20		0.00	
91	仿木纹铝合金双开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	18.92		0.00	
92	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:1.0厚双层铝合金电动卷帘门 2. 其他:含五金等配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	331.20		0.00	

93	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	53.70		0.00	
94	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	110.97		0.00	
95	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃或磨砂 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	937.18		0.00	
96	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗(立柱加大为110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	904.80		0.00	
97	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	96.30		0.00	

98	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	50.21		0.00	
99	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗(立柱加大为110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	442.34		0.00	
100	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	65.19		0.00	
101	金属百叶窗	1. 窗类型:50系列铝合金防雨百叶窗(立柱加大为120系列) 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	26.94		0.00	
102	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖一 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	156.00		0.00	
103	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	147.00		0.00	
104	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖三 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	31.00		0.00	

105	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖四 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	33.00		0.00	
106	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖五 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	14.00		0.00	
107	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖六 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	42.00		0.00	
108	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	26.74		0.00	
109	6号楼门窗工程						
114	仿木纹铝合金单开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	7.50		0.00	
115	仿木纹铝合金双开门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	24.75		0.00	
116	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:1.0厚双层铝合金电动卷帘门 2. 其他:含五金等配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	245.25		0.00	
117	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:100系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	24.30		0.00	

118	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	25.92		0.00	
119	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:10厚门蓝灰色安全钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	76.95		0.00	
120	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃或磨砂 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	1,111.92		0.00	
121	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗(立柱加大110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	1,184.01		0.00	
122	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	3.42		0.00	

123	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗/上悬窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	73.80		0.00	
124	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	54.45		0.00	
125	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗(立柱加大110/150系列) 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	476.88		0.00	
126	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:120系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	7.68		0.00	
127	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:160系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm蓝灰色玻璃 4. 铝型材含量已综合考虑 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	44.85		0.00	

128	金属百叶窗	1. 窗类型:50系列铝合金防雨百叶窗 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	24.19		0.00	
129	金属百叶窗	1. 窗类型:50系列铝合金防雨百叶窗(立柱加大120系列) 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	9.49		0.00	
130	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖一 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	43.00		0.00	
131	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	146.00		0.00	
132	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖三 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	10.00		0.00	
133	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖四 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	79.00		0.00	
134	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖五 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	24.00		0.00	
135	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖六 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	23.00		0.00	
136	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖七 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	16.00		0.00	

137	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖八 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	30.00		0.00	
138	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	30.58		0.00	
139	7A号楼门窗工程						
144	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:90系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	633.60		0.00	
145	推拉门	1. 90系列铝合金推拉门 2. 门框、扇材质:隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 具体样式详见装修图纸 6. 铝型材含量已综合考虑 7. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 8. 符合设计图纸及施工规范要求 9. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	1716.88		0.00	
146	推拉门	1. 90系列铝合金推拉门 2. 门框、扇材质:隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	43.12		0.00	

147	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	435.08		0.00	
148	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明(磨砂玻璃) 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	48		0.00	
149	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	350.05		0.00	
150	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金 3. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	16		0.00	
151	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	20.34		0.00	

152	金属百叶窗	1. 窗类型:冲孔铝板百叶窗 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	643.72		0.00	
153	百叶遮阳	1. 窗类型:百叶遮阳 2. 购安,含相关五金配件 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	193.09		0.00	
154	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	2		0.00	
155	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	0.38		0.00	
156	不锈钢防虫网	1. 部位:排气井、排烟井出层面百叶内侧 2. 材料品种、规格:不锈钢防虫网 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	20.34		0.00	
157	7B号楼门窗工程						
162	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:60系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑,铝型材表面粉末喷涂 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	497.35		0.00	
163	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:60系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑,铝型材表面粉末喷涂 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	862.4		0.00	

164	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金 3. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	94.08		0.00	
165	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	12.41		0.00	
166	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	456.54		0.00	
167	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明(磨砂玻璃) 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	243.04		0.00	
168	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	225.61		0.00	

169	金属百叶窗	1. 窗类型:冲孔铝板百叶窗 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	349.44		0.00	
170	百叶遮阳	1. 窗类型:百叶遮阳 2. 购安, 含相关五金配件 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	57.00		0.00	
171	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	2.00		0.00	
172	防虫网	1. 材料品种、规格:10x10mm防鼠防虫钢丝网 2. 符合设计图纸及施工规范要求 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	0.38		0.00	
173	不锈钢防虫网	1. 部位:排气井、排烟井出层面百叶内侧 2. 材料品种、规格:不锈钢防虫网 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	12.41		0.00	
174	7号底商门窗工程						
180	钢质门	1. 厂家定制,带门锁、把手、门套、门吸 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	7.92		0.00	
181	金属(塑钢)门	1. 铝合金平开门 2. 门框、扇材质:60系列铝合金 3. 玻璃品种、厚度:8mm钢化磨砂玻璃 4. 含门套、地弹簧、拉手等五金配件 5. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 6. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 7. 符合设计图纸及施工规范要求 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	107.23		0.00	

182	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金上悬窗 2. 框、扇材质:180系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	60.78		0.00	
183	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金上悬窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 (磨砂玻璃) 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	5.04		0.00	
184	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金上悬窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	23.52		0.00	
185	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金平开窗 2. 框、扇材质:180系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	3.12		0.00	
186	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:180系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率·综合考虑	m2	186.83		0.00	

187	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明(磨砂玻璃) 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	2.94		0.00	
188	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金固定窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金隔热金属型材 3. 玻璃品种、厚度:6mm中透光浅蓝色Low-E+12mm空气+6透明 4. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 5. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 6. 符合设计图纸及施工规范要求 7. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	8.82		0.00	
189	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:60系列铝合金 3. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	2.24		0.00	
190	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金百叶窗 2. 框、扇材质:50系列铝合金 3. 铝型材含量已综合考虑, 铝型材表面粉末喷涂 4. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 5. 符合设计图纸及施工规范要求 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	95.8		0.00	
191	金属百叶窗	1. 窗类型:冲孔铝板百叶窗 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求, 并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	m2	29.65		0.00	
192	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖一 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	11		0.00	

193	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖二 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	13		0.00	
194	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖三 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	2		0.00	
195	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖四 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	1		0.00	
196	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖五 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	1		0.00	
197	手动开启装置	1. 名称:手动开启装置 2. 型号:一拖八 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率:综合考虑	个	1		0.00	
198	8号楼门窗工程						
199	钢质单开门	1. 钢质单开门,厂家定制,带门锁、把手、门套,带缓冲功能的平开门 2. 含图纸所需一切配件及五金等其它相关费用	m2	2.86		0.00	
200	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:1.0厚双层铝合金电动卷帘门 2. 其他:含五金等配件 3. 符合设计图纸以及施工规范要求	m2	16.6		0.00	
201	金属百叶窗	1. 窗类型:70系列铝合金防雨百叶窗 2. 铝型材含量已综合考虑 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求,并综合考虑五金配件及型材构件等其它相关费用 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	4.68		0.00	
202	9号地下室门窗工						
214	金属百叶窗	1. 窗类型:铝合金防雨百叶窗,通透率不低于70% 2. 购安,含相关五金配件 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	8.82		0.00	
215	不锈钢防虫网	1. 部位:排气井、排烟井出层面百叶内侧 2. 材料品种、规格:不锈钢防虫网 3. 符合设计图纸及施工规范要求 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	1		0.00	

216	不锈钢检修门	1. 类型: 不锈钢检修门, 带锁 2. 材质、规格尺寸: 800*600 3. 预埋钢筋 $\Phi 8@600L=200$ 4. L45X5角钢框, 锁扣焊于钢板及池壁 5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工	m2	0.48		0.00	
合计						0	